

令和6年度 国補 社会資本整備総合交付金事業  
ストックマネジメント計画に基づく処理場機械設備（その2）工事

## 工事設計書（金抜き）

令和6年4月

長野県御代田町

## 本 工 事 費 内 訳 表

費目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	1. 機器費							
		(1) 機器費		式	1			第1号明細書
	計(機器費)							(1)
	2. 工事原価	(2) 据付工事原価						
			(2)-1 直接工事費					
			1) 輸送費	式	1			第2号明細書
			2) 労務費	式	1			第3号明細書
			3) 直接材料費	式	1			第4号明細書
			4) 補助材料費	式	1			第5号明細書
			5) 複合工費	式	1			第6号明細書
			6) 直接経費	式	1			第7号明細書
			7) 仮設費	式	1			第8号明細書
			(2)-1 直接工事費計					(2)-1=1) ~7) 計
			(2)-2 間接工事費					
			8) 共通仮設費	式	1			第9号明細書
			9) 現場管理費	式	1			第10号明細書
			10) 据付間接費	式	1			第11号明細書







# 明 細 書

2) 労務費 .....

第 3 号 .....

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般労務費							
普通作業員			4	人			長野
配管工			140	人			長野
設備機械工			47	人			長野
一般労務費計							
機械設備据付工 労務費							
機械設備据付工			25	人			
機械設備据付工 労務費計							
労務費計							一般労務費計＋機械設備据付工 労務費計

# 明 細 書

3) 直接材料費

第 4 号

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接材料費							
小配管	水道用亜鉛メッキ鋼管	SGPW 40A	9.00	m			付属材料費率含む
〃	〃	SGPW 50A	1.91	m			付属材料費率含む
〃	配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20A	29.4	m			付属材料費率含む
〃	〃	SUS304TP 25A	25.0	m			付属材料費率含む
〃	〃	SUS304TP 50A	11.9	m			付属材料費率含む
〃	〃	SUS304TP 80A	3.76	m			付属材料費率含む
〃	〃	SUS304TP 100A	21.8	m			付属材料費率含む
小配管	硬質塩化ビニル管	VP 40A	26.3	m			付属材料費率含む
〃	〃	VP 50A	9.98	m			付属材料費率含む
〃	〃	VP 100A	42.9	m			付属材料費率含む
〃	〃	VP 150A	15.6	m			付属材料費率含む
〃	〃	VU 125A	31.0	m			付属材料費率含む

# 明 細 書

3) 直接材料費

第 4 号

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小配管	硬質塩化ビニルライ ニング鋼管	SGP-VA 20A	117	m			付属材料費率含む
〃	〃	SGP-VA 25A	162	m			付属材料費率含む
小配管弁類	外衽仕切弁	JIS10KF PVC 50A	1	個			
〃	〃	JIS10KF PVC 100A	2	個			
〃	〃	JIS10K衽 CAC 25A	1	個			
〃	〃	JIS10K衽 CAC 40A	1	個			
〃	タヤフラム弁	JIS10KF PVC/EPDM 20A	2	個			見積
〃	〃	JIS10KF PVC/EPDM 25A	1	個			見積
〃	〃	JIS10KF PVC/EPDM 40A	1	個			見積
〃	〃	JIS10KF FC/EPDM 50A	2	個			見積
〃	散水栓	JIS10K衽 CAC 20A	1	個			
〃	タンパ	JIS5KF PVC 125A	3	個			見積
〃	たわみ接手	JIS5KF PVC 125A	3	個			見積







# 明 細 書

5) 複合工費

第 6 号

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
複合工費							
鋳鉄管塗装工	ポリウレタン系		11.9	m3			第1号代価表
鉄筋コンクリート工			1.58	m3			第2号代価表
無筋コンクリート工			0.30	m3			第3号代価表
モルタル充填工			0.08	m3			第4号代価表
モルタル仕上げ工	20mm		7.37	m3			第5号代価表
鉄筋工		D=13	63.2	kg			第6号代価表
型枠工			12.3	m2			建設コスト情報 2024. 4/p14
鋼製加工品	SS	加工程度 中、架台等	879	kg			見積
鋼製加工品	SS	加工程度 低、架台等	3,310	kg			見積
鋼製加工品	SS	加工程度 サポート等	330	kg			見積
鋼製加工品	SUS	加工程度 中、架台等	105	kg			見積
はつり工	鉄筋、人力	長野	0.35	m3			土木コスト情報 構造物とりこわし工 2024. 4/p394



















