

甲 号 【正】

工事 番号				課 長		課 長 補 佐		係 長		精 算 者		監 査 者		設 計 者	
----------	--	--	--	--------	--	------------------	--	--------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--

令和 7年度	町単	消防団第9分団(西軽井沢)詰所建設	工事	実施 変更	設計書
--------	----	-------------------	----	----------	-----

--	--	--	--	--	--

施 工 方 法		請 負	直 営		履 行 期 間	自 至	令和 7年 月 日	令和 7年 11月 28日
---------	--	-----	-----	--	---------	-----	-----------	---------------

設計大要								
工種								
共通仮設費 一式								
一般管理費 一式								
現場管理費 一式								
直接工事費 一式（建築工事、電気設備工事、機械設備工事）								

金 抜

甲 号 【正】

工事 番号				課 長		課 長 補 佐		係 長		精 算 者		監 査 者		設 計 者	
----------	--	--	--	--------	--	------------------	--	--------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--

令和 7年度	町単 消防団第9分団(西軽井沢)詰所建設	工事	実施 変更	設計書
--------	----------------------	----	----------	-----

施 工 方 法		請 負	直 営		履 行 期 間	自 至	令和 7年 月 日	令和 7年 11月 28日
---------	--	-----	-----	--	---------	-----	-----------	---------------

設 計 大 要

工種

共通仮設費 一式

一般管理費 一式

現場管理費 一式

直接工事費 一式（建築工事、電気設備工事、機械設備工事）

設 計 見 積 書

工事名称： 令和7年度 町単 消防団第9分団(西軽井沢)詰所建設工事

工事場所： 御代田町大字御代田字大林4108番地467他3筆

令和7年度 町単 消防団第9分団(西軽井沢)詰所建設工事					
金 円					
(工事価格 金 円)					
名 称	摘 要	数量	単位	金 額	備 考
A 共通費					
I .共通仮設費		1.0	式		
II .現場管理費		1.0	式		
III .一般管理費		1.0	式		
計					
B 直接工事費					
I .建築工事		1.0	式		
II .電気設備工事		1.0	式		
III .機械設備工事		1.0	式		
計					
合計(工事価格)					
消費税等相当額	10%	1.0	式		
総合計(工事費)					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
A	共通費						
I	共通仮設費		1.0	式			
	建築工事共通仮設費	準備費、仮設建物費、 工事施設費、環境安全費、					
		動力用水光熱費、機械器具費、 屋外整理清掃費、竣工書類、その他					
	共通仮設費(積上げ分)						
	積上げ分-計						
	A I -計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
B-I	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	地業工事		1.0	式			
4	鉄筋工事		1.0	式			
5	コンクリート工事		1.0	式			
6	型枠工事		1.0	式			
7	木工事		1.0	式			
8	屋根及び樋工事		1.0	式			
9	左官・タイル工事		1.0	式			
10	金属製建具工事		1.0	式			
11	木製建具工事		1.0	式			
12	塗装工事		1.0	式			
13	内装工事		1.0	式			
14	外壁工事		1.0	式			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
1	直接仮設工事						
	水盛遣方		86.1	m ²			
	墨出し		86.1	m ²			
	外部足場	幅600mm 高10m未満 存置3ヵ月 くさび緊結式足場(手すり先行方式) 運搬費含	233.0	m ²			
	垂直養生	ネット状養生シート(運搬費含)	233.0	m ²			
	外部脚立足場		5.0	m ²			
	内部脚立足場		81.2	m ²			
	同上運搬費		81.2	m ²			
	養生		81.2	m ²			
	整理清掃後片付け		81.2	m ²			
	引渡し前清掃費		81.2	m ²			
	1-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
2	土工事						
	根 伐	機械掘削	60.6	m ³			
	床付け	土間下	62.0	m ²			
	床付け	基礎下	27.0	m ³			
	埋戻し	場内仮置土	17.4	m ³			
	残土処分	場外処理 片道運搬距離20Km程度	43.3	m ³			
	機械運搬費	片道30Km以内 バックホウ	1.0	往復			
	2-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
3	地業工事						
	砕石地業	土間下 CR-40	13.6	m ³			
	砕石地業	基礎下 CR-40	7.2	m ³			
	ポリエチレンシート敷	t=0.15	94.3	m ²			
	3-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
4	鉄筋工事						
	異形棒鋼 SD295A	SD295A D10	0.88	t			
	異形棒鋼 SD295A	SD295A D13	0.31	t			
	鉄筋加工組立		1.19	t			
	鉄筋運搬費	加工場～現場 30Km程度 4t車	1.19	t			
	4-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
5	コンクリート工事						
	捨コンクリート(Fc=15)	18N/mm2 S=18cm	1.2	m ³			
	土間コンクリート(Fc=21)	24N/mm2 S=18cm	7.3	m ³			
	基礎コンクリート(Fc=21)	24N/mm2 S=18cm	17.7	m ³			
	コンクリート打設手間	捨コンクリート ポンプ打	1.2	m ³			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート ポンプ打	7.3	m ³			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ打	17.7	m ³			
	ポンプ圧送費	基本料金	3.0	回			
	コンクリート試験費	圧縮試験,スランプ,塩分,空気量	1.0	式			
	5-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
6	型枠工事						
	普通合板型枠	捨コン止枠共	42.7	m ²			
	打放合板型枠		46.8	m ²			
	型枠運搬費	基準距離30Km以内 4t車	89.5	m ²			
	A.boltセット	M12 L=400	61.0	箇所			
	HD.boltセット	M16 L=600	4.0	箇所			
	6-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
7	木工事						
	土台 桧 KD特一等	ACQ処理材	0.84	m ³			
	梁桁 米松 KD特一等		2.84	m ³			
	母屋・棟木 米松 KD特一等		1.29	m ³			
	大引・火打・小屋束 米松 KD特一等		0.61	m ³			
	管柱 RW積層 特一等		1.36	m ³			
	垂木・筋違 米松 KD特一等		1.57	m ³			
	破風鼻隠し 杉 KD特一等		0.35	m ³			
	下地材 間柱・窓台・マグサ WW KD特一等		1.37	m ³			
	下地材 赤松 KD特一等 等		1.0	式			
	プレカット加工費	運搬・金物共	1.0	式			
	造作材 無地集成材ホワイトパイン 杢材・巾木・見切材・車庫棚 等	0.63m ³	1.0	式			
	木材 館名板 桧一等無垢材	1500×35×450	1.0	式			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	大工労務費		81.2	m ²			
	釘金物費		81.2	m ²			
	建方費		81.2	m ²			
	建方トラッククレーン		1.0	日			
	建材	①別紙内訳	1.00	式			
	7-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	①別紙内訳 建材						
	(外部)						
	屋根 針葉樹構造合板	t=12 F4☆	82.0	枚			
	軒天 珪酸カルシウム板	t=5	21.0	枚			
	軒天 有孔珪酸カルシウム板	t=5	8.0	枚			
	外壁 構造用合板	t=9 3'×10'	59.0	枚			
	土台パッキン W=105		20.5	m			
	床下プラ束	H=460	29.0	個			
	(内部)						
	針葉樹構造合板	t=24 実付 F4☆	39.0	枚			
	床 複層フローリング	t=12 リクシル ラシッサSフロア程度	12.5	坪			
	床 ラワン合板	t=9	2.0	枚			
	床 グラスウール	t=100 24kg	14.0	坪			
	壁 石膏ボード	t=12.5	65.0	枚			
	壁 ラワン合板 T1	t=12	11.0	枚			
	壁 押入ボード	9.5×606×2420	9.0	枚			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	壁 珪酸カルシウム板	t=6	35.0	枚			
	壁 キッチンパネル	アイカ セラール同等品 t=3 接着剤・テープ・見切縁共	3.0	枚			
	壁 唐松板	t=12	5.0	坪			
	壁 金属ジョイナー	L=1820	34.0	本			
	壁 グラスウール	t=100 24kg	20.0	坪			
	壁 グラスウール	t=100 16kg	12.0	坪			
	廻縁 規制廻縁	25×15×4000	16.0	枚			
	廻縁 塩ビ廻縁	F9.5 L=1820	13.0	本			
	天井 石膏ボード	t=9.5	14.0	枚			
	天井 ラワン合板 T1	t=4	2.0	枚			
	天井 化粧石膏ボード(不燃)	t=9.5 910×910	8.0	坪			
	天井 珪酸カルシウム板	t=5	20.0	枚			
	天井 グラスウール	t=100 24kg	15.0	坪			
	天井 グラスウール	t=100 16kg	10.0	坪			
	玄関 上り框	L=2730	1.0	本			
	玄関 付け框	L=1820	1.0	枚			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	収納中段 ラワン合板	t=12	2.0	枚			
	トイレライニング天板 集成材	t25×850×120	2.0	枚			
	湯沸室 カウンター	t25×1100×300	5.0	枚			
	車庫棚 構造用合板	t=24 3'×6'	5.0	枚			
	車庫棚 RW集成材 一等	柱・棚板受	0.16	m ³			
	玄関 下足棚 無地集成材		0.19	m ³			
	全上背板 ポリ合板	t=4 1.2×2.4	5.0	枚			
	①別紙内訳計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
8	屋根及び樋工事						
	ガルバリウム鋼板一文字葺き	t=0.35	136.0	m ²			
	アスファルトルーフィング	23kg	136.0	m			
	換気棟(リッチヘンツ)	t=0.35 ガルバリウム鋼板	9.1	m			
	軒先唐草	t=0.35 ガルバリウム鋼板	18.2	m			
	ケラバ唐草	t=0.35 ガルバリウム鋼板	29.9	m			
	破風・鼻隠し	t=0.35 ガルバリウム鋼板	48.1	m			
	既製雪止金具(取付金具共)	羽根型 千鳥配置2段	82.0	m			
	軒樋(受け金具共)	105φ/2	18.2	m			
	集水器		4.0	箇所			
	縦樋(掴み金物共)	75φ	14.0	m			
	エルボ	カラーVP	8.0	箇所			
	運搬荷揚費		1.0	式			
	8-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
9	左官・タイル工事						
	(外部)						
	ポーチ 磁器床タイル	300×300	6.8	m ²			
	段鼻タイル		7.3	m			
	床 コンクリート金鰻		4.6	m ²			
	(内部)						
	床・巾木 磁器床タイル	300×300	3.9	m ²			
	床 コンクリート金鰻		32.6	m ²			
	基礎天端モルタル		61.0	m			
	9-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
10	金属製建具工事						
	AD-1	1800×2300 引違い	1.0	ヶ所			
	AD-2	1650×2000 片引戸	2.0	ヶ所			
	AW-1	1650×2000 掃出し引違い	1.0	ヶ所			
	AW-2	1650×1100 引違い	3.0	ヶ所			
	AW-3	1650×500 引違い	1.0	ヶ所			
	AW-4	690×700 引違い	1.0	ヶ所			
	AW-5	690×500 引違い	1.0	ヶ所			
	組立搬入費		1.0	式			
	SS-1	3000×3000 軽量シャッター	1.0	ヶ所			
	搬入施工費		1.0	式			
	10-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
11	木製建具工事						
	WD-1	3300×2300 間仕切り折戸	1.0	ヶ所			
	WD-2	1600×2000 折戸	1.0	ヶ所			
	WD-3	700×2000 片引き戸	2.0	ヶ所			
	WD-4	900×2000 片引き戸	2.0	ヶ所			
	搬入施工費		1.0	式			
	11-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
12	塗装工事						
	(外部)						
	軒裏 EP塗り	素地拵えB種	40.9	m ²			
	館名文字 SOP		11.0	文字			
	(内部)						
	壁 AE塗り		52.9	m ²			
	巾木 SOP塗り	素地拵えA種	35.3	m			
	額縁・腰見切 UC塗り		67.6	m			
	下足箱・棚 UC塗り		11.6	m ²			
	12-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
13	内装工事						
	床 クッションフロア	t=1.8	3.3	m ²			
	壁 ビニールクロス	AA品程度	80.4	m ²			
	天井 ビニールクロス	AA品程度	20.0	m ²			
	13-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
14	外壁工事						
	窯業系サイディング横張り	ニチハ キヤステイングウッド 同等品 t=16 金具止	140.0	m ²			
	透湿防水シート		140.0	m ²			
	出隅役物	80×80×455	17.9	m			
	通気土台水切(防虫網付)	t=0.35 ガルバリウム鋼板	76.5	m			
	水切り(オーバーハング)	t=0.35 ガルバリウム鋼板	3.6	m			
	版間縦取合シーリング	変成シリコン 目地・出隅・入隅	74.3	m			
	サッシ廻りシーリング	変成シリコン	44.3	m			
	出隅入隅シーリング	変成シリコン	40.9	m			
	軒天取合シーリング	変成シリコン	47.3	m			
	運搬荷揚げ費		1.0	式			
	14-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
15	仕上ユニット工事						
	キッチンセット	ティオ19 同等品 195cm/60cm/85cm	1.0	式			
	取付・運搬費		1.0	式			
	収納梯子	シーリングタラップ8尺用	1.0	式			
	取付・運搬費		1.0	式			
	15-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
16	雑工事						
	床下点検口	600ロ アルミ製	1.0	台			
	天井点検口		3.0	台			
	ホワイトボード	W1800×H900	1.0	台			
	ピクチャーレール	フック@450	21.8	m			
	車止め	片道30Km以内 バックホウ	2.0	箇所			
	吸管フック		18.0	ヶ所			
	16-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
17	外構工事						
	(舗装工事)						
	地先境界ブロックA種	120×120×600	46.0	m			
	舗装再生アスファルト	t=40 鋤取・砕石t300	100.0	m ²			
	残土処分		34.0	m ³			
	(ホスポール工事)						
	NAホスポール 6本吊仕様	手動ウインチ式(既存サイン撤去取付含む)	1.0	式			
	運搬組立作業	(高所作業車共)	1.0	式			
	根伐		10.8	m ³			
	埋戻し		9.9	m ³			
	残土処分		0.9	m ³			
	砕石地業		0.1	m ³			
	普通型枠		4.0	m ²			
	基礎コンクリート(FC18)	21N/mm ² S=18cm	0.8	m ³			
	コンクリート打設手間		0.8	m ³			
	17-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
B-II	電機設備工事						
1	低圧引込、幹線設備工事		1.0	式			
2	電灯コンセント設備工事		1.0	式			
3	照明器具設備工事		1.0	式			
4	弱電設備工事		1.0	式			
	BII-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
1	電灯分岐設備工事						
	EM電線	EM-IE5.5° 管内	15.0	m			
	EMケーブル	EM-CE8° - 3C 管内	14.0	m			
	EMケーブル	EM-CE8° - 3C コロガシ	5.0	m			
	EMケーブル	EM-CE8° - 3C FEP内	47.0	m			
	呼び線	1.2m/m 管内	20.0	m			
	呼び線	1.2m/m FEP内	94.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF28) インペイ	45.0	m			
	波付硬質合成樹脂管	(FEP40) 土中	96.0	m			
	厚鋼電線管	(GP36) 露出	34.0	m			
	硬質ビニル電線管	(VE16) 露出	15.0	m			
	プルボックス	SS200×200×100	1.0	個			
	防水プルボックス	SS300×300×200(SUS)	1.0	個			
	引込開閉器盤		1.0	面			
	電灯分電盤		1.0	面			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	塗装費	(GP36)	34.0	m			
	接地工事	ED	2.0	ヶ所			
	接地埋設標	金属製	2.0	ヶ所			
	構内引込柱	CP8m-14cm-2.0kn	1.0	式			
	支線材		1.0	式			
	ハンドホール	H1-6 R8K-60	2.0	基			
	ケーブル埋設シート		32.0	m			
	掘削		16.0	m ³			
	埋め戻し		11.0	m ³			
	サンドクッション		5.0	m ³			
	残土処分		5.0	m ³			
	機械運搬費	バックホウ	1.0	往復			
	高所作業車	8～10M	1.0	台			
	移動式クレーン	4.9t	1.0	台			
	電力会社申請費		1.0	式			
	1-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
2	電灯コンセント設備工事						
	EMケーブル	EM-EEF1.6 - 2C コロガシ	89.0	m			
	EMケーブル	EM-EEF1.6 - 3C コロガシ	164.0	m			
	EMケーブル	EM-EEF2.0 - 3C コロガシ	43.0	m			
	VEボックス	102×102×44 C付	14.0	個			
	VEボックス	102×102×54 C付	12.0	個			
	VEスイッチボックス	1個用 C付	11.0	個			
	ネームスイッチ	1P15A×1 P共	2.0	個			
	ネームスイッチ	1P15A×2 P共	1.0	個			
	ネームスイッチ	1P15A×1 1P4A×1 P共	2.0	個			
	ネームスイッチ	1P15A×2 1P4A×1 P共	1.0	個			
	ネームスイッチ	1P15A×2 3W15A×1 P共	1.0	個			
	ネームスイッチ	1P15A×1 3W15A×1 1P4A×1 P共	1.0	個			
	自動点滅器	3A 光電式	1.0	個			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	コンセント	2P15A×1 P共	3.0	個			
	コンセント	2P15A(E極)×1 P共	1.0	個			
	コンセント	2P15A(E極)×2 P共	6.0	個			
	コンセント	2P15A(E極)×1 ET付 P共	2.0	個			
	コンセント	2P15A(E極)×2 ET付 P共	15.0	個			
	防水コンセント	2P15A(E極)×3 ET付	3.0	個			
	2-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
3	照明器具設備工事						
	照明器具 A		5.0	台			
	照明器具 B		2.0	台			
	照明器具 C		1.0	台			
	照明器具 D		4.0	台			
	照明器具 E		1.0	台			
	照明器具 F		2.0	台			
	照明器具 G		1.0	台			
	誘導標識（蓄光式）	天井用プレート	2.0	個			
	3-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
4	弱電設備工事						
	EMケーブル	EM-S-5C - FB コロガシ	5.0	m			
	EMケーブル	EM-S-5C - FB PF管内	8.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) インペイ	8.0	m			
	VEボックス	102×102×44 C付	2.0	個			
	テレビ受口		1.0	個			
	防雨入線カバー		1.0	個			
	4-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
B-Ⅲ	機械設備工事						
1	給水設備工事		1.0	式			
2	排水設備工事		1.0	式			
3	衛生器具設備工事		1.0	式			
4	給湯設備工事		1.0	式			
5	L P ガス設備工事		1.0	式			
6	換気消火器設備工事		1.0	式			
7	アスファルト舗装工事	埋設配管付帯工事	1.0	式			
	BⅢ-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
1	給水設備工事						
	耐衝撃性塩化ビニール管	20HIVP 地中配管	69.0	m			
	内外面ライニング鋼管	20VD 地中配管	4.0	m			
	内面ライニング鋼管	20VB 便所配管	3.0	m			
	ゲート弁(コア内蔵)	20A-10K	1.0	個			
	フレキシブル継手	20A-300L	1.0	個			
	吸気弁	13A シーリングプレート	1.0	個			
	吸気弁	20A シーリングプレート	1.0	個			
	湯水不凍水抜栓	MT-20A×600L	1.0	個			
	水抜栓用ボックス	コンクリート巻立て	1.0	ヶ所			
	アルミ角形不凍栓柱	15A-1500L	1.0	個			
	手動開閉器	水抜栓操作用	1.0	個			
	水抜用浸透碎石	再生碎石 0.2m3	2.0	ヶ所			
	量水器ボックス	樹脂製	1.0	個			
	逆止弁付止水栓	20×13mm	1.0	個			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	量水器（私設品）	13mm 子メーター	1.0	個			
	既設給水管接続工事	75V 土中切断共	2.0	ヶ所			
	架橋ポリエチレン管+サヤ管	13A+25A	20.0	m			
	架橋ポリエチレン管+サヤ管	16A+28A	2.0	m			
	ヘッダー	5連式	1.0	組			
	保温工事	20A GW保温 屋外露出 SUS製	1.0	m			
	保温工事	20A GW保温20mmt 床下	2.0	m			
	凍結防止帯	自己制御型 2m	2.0	本			
	凍結防止帯	自己制御型 4m	1.0	本			
	凍結防止帯	自己制御型 5m	2.0	本			
	埋設標示シート	給水用 150W	69.0	m			
	地中埋設標	鉄製 ピン	8.0	ヶ所			
	根伐	機械 BH0.13	24.0	m3			
	埋戻し	機械 BH0.13 良質土	14.0	m3			
	保護砂		10.0	m3			
	残土処理		10.0	m3			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
2	排水設備工事						
	硬質塩化ビニール管	100VU 地中配管（下水）	49.0	m			
	硬質塩化ビニール管	100VP 地中配管（下水）	1.0	m			
	硬質塩化ビニール管	75VP 地中配管（下水, 雨水）	5.0	m			
	硬質塩化ビニール管	50VP 地中配管（下水）	2.0	m			
	硬質塩化ビニール管	100VP 便所配管（下水）	12.0	m			
	硬質塩化ビニール管	75VP 便所配管（下水）	9.0	m			
	硬質塩化ビニール管	50VP 便所配管（下水）	6.0	m			
	床上掃除口	COA100	1.0	個			
	床上掃除口	COA80	1.0	個			
	保温工事	50A GW保温20mmt 隠蔽	1.0	m			
	塩ビ製小口径インバート桝	合流100-150 1400H 内蓋	1.0	組			
	塩ビ製小口径インバート桝	曲り100-150 1300H 内蓋	1.0	組			
	塩ビ製小口径インバート桝	曲り100-150 1100H 内蓋	1.0	組			
	塩ビ製小口径インバート桝	曲り100-150 800H 内蓋	1.0	組			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	塩ビ製小口径インバート桝	曲り100-150 600H 内蓋	1.0	組			
	塩ビ製小口径インバート桝	曲り100-150 500H 内蓋	1.0	組			
	塩ビ製U Tトラップ桝	100-150×75 500H 通気蓋	1.0	組			
	鋳鉄製耐重蓋 タココン台	T-8 蝶番袋穴式	6.0	組			
	雨水排水浸透桝	350□ コンクリート蓋	5.0	組			
	浸透碎石	再生碎石 0.2m3	5.0	ヶ所			
	埋込型外流し	650-U型 色：ミカゲ	1.0	組			
	既設排水管接続工事	100V 土中切断共	2.0	ヶ所			
	根伐	機械 BH0.13	27.0	m3			
	埋戻し	機械 BH0.13 良質土	18.0	m3			
	保護砂		8.0	m3			
	残土処理		8.0	m3			
	スリーブ費		1.0	式			
	総合調整費	申請手続き含む	1.0	式			
	2ー計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
3	衛生器具設備工事						
	ヒーター付洋風便器	CS232BH・SH232BN	1.0	組			
	暖房便座	TCF116	1.0	組			
	紙巻器 樹脂製	YH51R	1.0	個			
	ヒーター付床置小便器	UFH508CHR フラッシュバルブ	1.0	組			
	フラッシュバルブ用ヒーター	カバー付	1.0	個			
	キャビネット付手洗器	ULRB1LTCN2NNN1HN	1.0	組			
	化粧鏡	YM3545A	1.0	枚			
	キー付横水栓	T200CSUN13	1.0	個			
	3ー計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
4	給湯設備工事						
	WHG-1 ガス給湯器	16号 リモコン工事共	1.0	台			
	耐熱性内外面塩ビライニング鋼管	20WHTLP 地中配管	2.0	m			
	耐熱性内面塩ビライニング鋼管	20HTLP 便所配管	1.0	m			
	架橋ポリエチレン管+サヤ管	13A+25A	3.0	m			
	ゲート弁(コア内蔵)	20A-10K	1.0	個			
	フレキシブル継手	20A-300L	1.0	個			
	吸気弁	20A シーリングプレート	1.0	個			
	保温工事	20A GW保温20mmt 地中埋設	2.0	m			
	保温工事	20A GW保温20mmt 床下	1.0	m			
	保温工事	20A GW保温 屋外露出 SUS製	1.0	m			
	凍結防止帯	自己制御型 2m	2.0	本			
	根伐	機械 BH0.13	0.5	m3			
	埋戻し	機械 BH0.13 良質土	0.3	m3			
	保護砂		0.2	m3			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	残土処理		0.2	m3			
	スリーブ費		1.0	式			
	総合調整費		1.0	式			
	4ー計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
5	L P ガス設備工事						
	配管用炭素鋼管（白）	15A 機械室	6.0	m			
	ガスサービスコック	15A	1.0	個			
	ねじハンドコック	15A	2.0	個			
	ガスフレキ継手	15A-200L	2.0	個			
	塗装工事	15A 屋外配管	5.0	m			
	スリーブ費		1.0	式			
	総合調整費		1.0	式			
	集合装置,ポンプ台,チェーン	別途：供給業者工事					
	ガス漏れ警報器	別途：供給業者工事					
	5ー計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
6	換気消火器設備工事						
	EF-1 換気扇 羽根径20cm	格子タイプ 電動式	1.0	組			
	EF-1 ウェザーカバー	木枠 防鳥網付	1.0	組			
	EF-2 換気扇 羽根径30cm	不燃性タイプ 電動式	1.0	組			
	EF-2 ウェザーカバー	木枠 防鳥網付	1.0	組			
	EF-3 パイプファン	高密度シャッター φ100	1.0	組			
	OA-1 給気口	シャッター開閉式 φ150	1.0	組			
	深形ベンドキャップ	防虫アミ付 φ100	1.0	個			
	深形ベンドキャップ	防虫アミ付 φ150	1.0	個			
	深形ベンドキャップ	ガラリ付 φ150	1.0	個			
	スパイラルダクト	φ150	1.0	m			
	フレキシブルダクト	φ150	1.0	m			
	保温工事（円形ダクト）	EA φ150 GW保温 インペイ	1.0	m			
	外壁穴開け費	穴埋め補修	1.0	式			
	総合調整費		1.0	式			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
	消火器6型		2.0	本			
	消火器用埋込BOX		1.0	式			
	6ー計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	適 要
7	アスファルト舗装工事	埋設配管付帯工事					
	アスファルト舗装復旧	車両部 合材・路盤材(再生材) 密粒度アスコン A-5-15	16.0	m2			
	アスファルト舗装切断	5cm厚	31.0	m			
	アスファルト舗装積込	撤去含む	1.4	トン			
	アスファルト舗装運搬		1.4	トン			
	アスファルト舗装処分		1.4	トン			
	7ー計						