

工事番号																	
																(様式－１)	
				課長				係長			精算者			監査者		設計者	
令和 7 年度 国補 防災安全対策事業 西鰐沢大谷地線 1 工区 閲覧設計書																	
町道 西鰐沢大谷地線 北佐久郡御代田町御代田 西鰐沢																	
設 計 大 要									施 工 方 法				請 負				
舗装工W=8.7～9.6m L=380.7m 区画線工 排水構造物工（L型側溝=230m）									施 工 期 間				日 間				
									起工予定年月日				令和 年 月 日				
									竣工予定年月日				令和 7 年 11 月 13 日				
									契約保証方法				金銭的保証				

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 御代田町 0 1 実施単価 40 1 東信（1） 07.04.01			
	当 世 代	前 世 代		
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正 点在工事等区分	40 10 % 06 舗装 09 補正無し 09 補正無し 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 05 発注者指定 02 附帯工事費等			

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
道路改良						
			式			
道路土工						
			式			
掘削工						
			式			
掘削						
	410		m 3			工種 第0001号表
土砂等運搬						
	410		m 3			工種 第0002号表
整地						
	410		m 3			工種 第0003号表
構造物撤去工						
			式			
構造物取壊し工						
			式			

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断					工種 第0004号表
	30	m			
舗装版破碎					工種 第0005号表
	3,440	m ²			
運搬処理工					
		式			
殻運搬					工種 第0006号表
	138	m ³			
殻処分					工種 第0007号表
	324	t			
舗装					
		式			
舗装工					
		式			
舗装準備工					
		式			
不陸整正					工種 第0008号表
	3,460	m ²			

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
アスファルト舗装工										
				式						
上層路盤（車道・路肩部）										
	3,460		m	2					工種	第0009号表
表層（車道・路肩部）										
	3,460		m	2					工種	第0010号表
区画線工										
				式						
区画線工										
				式						
外側線・実線（機・労のみ）										
	988		m						工種	第0011号表
外側線・実線（材料費のみ）										
	760		m						工種	第0012号表
中心線・破線（機・労のみ）										
	247		m						工種	第0013号表
中心線・破線（材料費のみ）										
	190		m						工種	第0014号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
停止線・実線（機・労のみ）									工種 第0015号表	
	5		m							
停止線・実線（材料費のみ）									工種 第0016号表	
	4		m							
止まれ・文字（機・労のみ）									工種 第0017号表	
	25		m							
止まれ・文字（材料費のみ）									工種 第0018号表	
	19		m							
仮設工										
				式						
交通管理工										
				式						
交通誘導警備員									工種 第0019号表	
	36		人日							
直接工事費										
共通仮設費率計算額										

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
補正無の率 0.1390										
共通仮設費計										
純工事費										
現場管理費										
補正無の率 0.3456										
工事原価										
一般管理費等										
補正無の率 0.2006										
工事価格										
消費税等相当額										
率 0.1000										
工事費										

掘削

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0008

[illegible]

土砂等運搬

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

頁0-0009

[illegible]

整地

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0010

[illegible]

鋪装版切断

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0011

[illegible]

舖裝版破碎

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

頁0-0012

[illegible]

殼運搬

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0013

[illegible]

殻処分

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

頁0-0014

[illegible]

不陸整正

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0015

[illegible]

上層路盤（車道・路肩部）

工 種 明 細 表

工種 第0009号表

頁0-0016

[illegible]

表層（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0017

[illegible]

外側線・実線（機・労のみ）

工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0018

[illegible]

外側線・実線（材料費のみ）

工種明細表

工種 第0012号表

頁0-0019

[illegible]

中心線・破線（機・労のみ）

工種明細表

工種 第0013号表

頁0-0020

[illegible]

中心線・破線（材料費のみ）

工 種 明 細 表

工種 第0014号表

頁0-0021

[illegible]

停止線・実線（機・労のみ）

工種明細表

工種 第0015号表

頁0-0022

[illegible]

停止線・実線（材料費のみ）

工種明細表

工種 第0016号表

頁0-0023

[illegible]

止まれ・文字（機・労のみ）

工種明細表

工種 第0017号表

頁0-0024

[illegible]

止まれ・文字（材料費のみ）

工 種 明 細 表

工種 第0018号表

頁0-0025

[illegible]

交通誘導警備員

工種明細表

工種 第0019号表

頁0-0026

[illegible]

(工事費内訳書)

*** 附帯工事費 ***

頁0-0027

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 附帯工事費 ***						
道路改良						
			式			
排水構造物工						
			式			
作業土工						
			式			
床掘り						
	10	m 3				工種 第0020号表
土砂等運搬						
	10	m 3				工種 第0021号表
整地						
	10	m 3				工種 第0022号表
側溝工						
			式			
プレキャストL型側溝（据付）250B型						
			式			

(工事費内訳書)

附帯工事費

頁0-0028

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストL形側溝（製品長0.6m） 据付 基礎砕石あり						施工 第0-0021号表
	230	m				
排水構造物工 蓋版据付（手間のみ） グレーチング蓋版各種 40kg／枚以下						施工 第0-0022号表
	4	枚				
グレーチング（車嵩上）300型 995×390×100-T20						
	4	枚				
構造物撤去工						
			式			
構造物取壊し工						
			式			
コンクリート構造物取壊し						
	13	m ³				
運搬処理工						
			式			
殻運搬						
	13	m ³				
殻処分						
	33	t				

(工事費内訳書)

*** 附帯工事費 ***

頁0-0029

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工											
					式						
交通管理工											
					式						
交通誘導警備員											
		20		人	日					工種 第0026号表	
** 直接工事費 **											
** 共通仮設費率計算額 **											
補正無の率 0.1390											
					補正後の率	0.1446					
** 共通仮設費計 **											
** 純工事費 **											
** 現場管理費 **											
	補正無の率 0.3456				補正後の率	0.3663					

(工事費内訳書)

*** 附帯工事費 ***

頁0-0030

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 工事原価 ***						
*** 一般管理費等 ***						
補正無の率 0.2006			前払率補正 1.0000 契約保証補正 0.0004			
*** 工事価格 ***						
*** 消費税等相当額 ***						
率 0.1000						
*** 工事費 ***						
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等相当額計 ***						
率 0.1000						
*** 工事費計 ***						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						
率 0.0387						

御 代 田 町

床掘り

工種明細表

工種 第0020号表

頁0-0031

[illegible]

土砂等運搬

工種明細表

工種 第0021号表

頁0-0032

[illegible]

整地

工種明細表

工種 第0022号表

頁0-0033

[illegible]

コンクリート構造物取壊し

工種明細表

工種 第0023号表

頁0-0034

[illegible]

殼運搬

工種明細表

工種 第0024号表

頁0-0035

[illegible]

殻処分

工 種 明 細 表

工種 第0025号表

頁0-0036

[illegible]

交通誘導警備員

工 種 明 細 表

工種 第0026号表

頁0-0037

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0038

掘削
土砂 5,000m3未満
機械構成比： 44.26% 労務構成比： 36.73% 材料構成比： 19.01% 市場単価構成比： 0.00%
標準単価： 1 m3 当り

オープンカット

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3	44.26%	供用日		バックハウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次		
運転手（特殊）	36.73%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油	19.01%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 押土の有無：押土なし 施工数量：5,000m3未満				施工方法：オープンカット 障害の有無：障害なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0039

土砂等運搬

施工 第0 -0002号表

標準 DID区間なし 2.0km以下

バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3)

1 m3 当り

機械構成比： 45.59% 労務構成比：

39.52%

材料構成比： 14.89%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	45.59%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	39.52%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	14.89%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：2.0km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0040

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0003号表

1 m 3 当り

機械構成比： 23.13% 労務構成比： 51.64% 材料構成比： 25.23% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックハウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3	23.13%	日		バックハウ [クローラ型] 賃料		
運転手 (特殊)	51.64%	人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	25.23%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0041

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0004号表

15cm以下
機械構成比： 15.42% 労務構成比： 57.13% 材料構成比： 27.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm	10.49%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員	19.60%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	10.55%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.73%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)	23.29%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.83%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0004号表

舗装版厚：15cm以下

機械構成比：15.42%

労務構成比：57.13%

材料構成比：27.45%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0043

舗装版破碎
アスファルト舗装版

施工 第0 -0005号表

障害等なし
機械構成比： 13.49% 労務構成比： 80.49% 材料構成比： 6.02% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～超低・～排ガス3次 山積0. 4 5 m 3	13.49%	日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役	28.91%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	27.69%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	23.89%	人		普通作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油	6.02%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

舗装版破碎
アスファルト舗装版

施工 第0 -0005号表

障害等なし
機械構成比： 13.49% 労務構成比： 80.49% 材料構成比： 6.02% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0045

殻運搬

施工 第0 -0006号表

舗装版破碎 DID区間なし 1.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 1 m 3 当り
機械構成比： 44.95% 労務構成比： 38.97% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	44.95%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	38.97%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	16.08%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：1.5km以下		

施 工 内 訳 表

処分費
高沢産業(株) 軽井沢工場

施工 第0 -0007号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0047

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0008号表

1 m 2 当り

機械構成比：23.12%		労務構成比：68.86%		材料構成比：8.02%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3. 1 m		11.29%	供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2次				
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 運転質量1 0 t		8.94%	供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス2次				
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8～2 0 t		2.89%	日		タイヤローラ賃料				
運転手 (特殊)		44.09%	人		運転手 (特殊)				
特殊作業員		12.86%	人		特殊作業員				
普通作業員		9.59%	人		普通作業員				

施 工 内 訳 表

頁0-0048

施工 第0 -0008号表

不陸整正
補足材料なし

1 m 2 当り

機械構成比：23.12%		労務構成比：68.86%		材料構成比：8.02%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
土木一般世話役		2.32%	人		土木一般世話役				
軽油 小型ローリー パトロール給油		8.02%	L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
補足材料の有無：補足材料なし					豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				

施 工 内 訳 表

頁0-0049

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0009号表

粒度調整砕石 全仕上り厚 1 2 0 mm 1 m 2 当り
機械構成比： 9.88% 労務構成比： 33.13% 材料構成比： 56.99% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次 ブレード幅 3. 1 m	3.96%	供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次 運転質量 1 0 t	3.13%	供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量 8 ～ 2 0 t	1.01%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	15.46%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	5.15%	人		特殊作業員		
普通作業員	5.03%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0050

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0009号表

粒度調整碎石 全仕上り厚 1 2 0 mm 1 m 2 当り
機械構成比： 9.88% 労務構成比： 33.13% 材料構成比： 56.99% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役	1.52%	人		土木一般世話役		
粒調碎石 4 0 mm以下	53.57%	m 3		再生粒度調整碎石 R M－ 4 0		
軽油 小型ローリー パトロール給油	2.81%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚 (mm)：120 材料 (粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M－ 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0051

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0010号表

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 m m

1

m 2

当り

機械構成比： 1.35%

労務構成比： 9.47%

材料構成比： 89.18%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅2. 3～6 m	0.87%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8～20 t	0.13%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量10～12 t	0.13%	日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員	3.39%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	1.94%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	1.89%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0052

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0010号表

3.0m超 平均仕上り厚 40mm 1 m2 当り
機械構成比： 1.35% 労務構成比： 9.47% 材料構成比： 89.18% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.67%	人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（20F） [再生材 混入率50%以下]	81.56%	t		アスファルト混合物 密粒度（20）		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.06%	L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.47%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0053

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 40 mm

施工 第0 -0010号表

1 m 2 当り

機械構成比： 1.35% 勞務構成比： 9.47% 材料構成比： 89.18% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0054

区画線設置 (機・労のみ)

施工 第0 -0011号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪無 実線 1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式 (車載式) 塗料規格 (ペイント式)：加熱 (溶剤型) 白 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時～6 時) なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様 (ペイント式)：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ (1 日未満用)		

施 工 内 訳 表

区画線設置 (材料費のみ)

施工 第0 -0012号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ペイント式 (車載式) トラフィックペイント (加熱型) 2 種 B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	59.000	k g			
軽油 小型ローリー パトロール給油	33.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式 (車載式) 塗料規格 (ペイント式)：加熱 (溶剤型) 白 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様 (ペイント式)：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ (1 日未満用)		

施 工 内 訳 表

頁0-0056

区画線設置 (機・労のみ)

施工 第0 -0013号表

ペイント式 (車載式)

破線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (ペイント式・車載式) 豪雪無 破線 1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式 (車載式) 塗料規格 (ペイント式)：加熱 (溶剤型) 白 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時～6 時) なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様 (ペイント式)：破線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ (1 日未満用)		

施 工 内 訳 表

頁0-0057

区画線設置 (材料費のみ)

施工 第0 -0014号表

ペイント式 (車載式)

破線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント (加熱型) 2 種 B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	59.000	k g			
軽油 小型ローリー パトロール給油	40.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式 (車載式) 塗料規格 (ペイント式)：加熱 (溶剤型) 白 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時～6 時) なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様 (ペイント式)：破線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ (1 日未満用)		

御 代 田 町

施 工 内 訳 表

頁0-0058

停止線・実線（機・労のみ）

施工 第0 -0015号表

溶融式（手動）

実線 4 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線 4 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線 4 5 c m 塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費、労務費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

御 代 田 町

施 工 内 訳 表

頁0-0059

停止線・実線（材料費のみ）

施工 第0 -0016号表

溶融式（手動）

実線 4 5 c m

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白	1,700.000	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	75.000	k g			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	75.000	k g			
軽油 小型ローリー パトロール給油	73.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線 4 5 c m 塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1 日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0060

止まれ・文字（機・労のみ）

施工 第0 -0017号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線 1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線 1 5 c m 塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0061

止まれ・文字（材料費のみ）

施工 第0 -0018号表

溶融式（手動）

実線 1 5 c m

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白	570.000	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	25.000	k g			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	25.000	k g			
軽油 小型ローリー パトロール給油	40.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線 1 5 c m 塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1 日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

御 代 田 町

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0019号表

頁0-0062

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

施 工 内 訳 表

頁0-0063

掘削
土砂 小規模(標準以外)
機械構成比：20.80% 労務構成比：71.28% 材料構成比：7.92% 市場単価構成比：0.00%

1
標準単価：m 3 当り

施工 第0 -0020号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次 山積0. 1 3 m 3	20.80%	供用日		小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		
運転手（特殊）	71.28%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油	7.92%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準以外)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0064

プレキャストL形側溝（製品長0.6m）

施工 第0 -0021号表

据付 基礎碎石あり 1 m 当り
機械構成比： 5.36% 労務構成比： 62.27% 材料構成比： 32.37% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ（クローラ型）〔標準型〕 クレーン付・排ガス1次 山積0.45m3	4.00%	供用日		バックハウ（クローラ型）〔標準型〕 クレーン付・排ガス1次		
普通作業員	26.22%	人		普通作業員		
土木一般世話役	10.55%	人		土木一般世話役		
運転手（特殊）	6.47%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	3.24%	人		特殊作業員		
鉄筋コンクリートL形 J I S 5 3 7 2 2 5 0 B 4 5 0 × 1 5 5 × 6 0 0	30.12%	個		鉄筋コンクリートL形 J I S 5 3 7 2 3 0 0 5 0 0 × 1 5 5 × 6 0 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0065

プレキャストL形側溝（製品長0.6m）

施工 第0 -0021号表

据付 基礎碎石あり 1 m 当り
機械構成比： 5.36% 労務構成比： 62.27% 材料構成比： 32.37% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油	1.68%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 L形側溝の種類：250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600)				基礎碎石の有無：基礎碎石あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0066

排水構造物工 蓋版据付（手間のみ）

施工 第0 -0022号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付（手間のみ） 蓋版質量：4 0 k g /枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施工内訳表

頁0-0067

構造物とりこわし

鐵筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0023号表

1 m 3 当り

[illegible]

御代田町

施 工 内 訳 表

頁0-0068

殻運搬

施工 第0 -0024号表

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 8.0km以下

1 m 3 当り

機械構成比： 41.69% 労務構成比： 43.88% 材料構成比： 14.43% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	41.69%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	43.88%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	14.43%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：8.0km以下		

処分費
山浦土木

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

頁0-0069

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					