

工事番号																	
				課長				係長			精算者			監査者		設計者	
令和 7 年度 町単 緊急自然災害防止対策事業 上ノ林大久保線 閲覧設計書 排水復旧工事																	
町道 上ノ林大久保線 北佐久郡御代田町栄町 水原																	
設 計 大 要									施 工 方 法				請 負				
管渠工 L = 22m 側溝工 L = 22m 現場打擁壁工 V = 19m3 集水桝工 N = 1箇所 舗装工 A = 60m2									施 工 期 間				日間				
									起工予定年月日				令和 年 月 日				
									竣工予定年月日				令和 8 年 3 月 24 日				
									契約保証方法				金銭的保証				

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 御代田町 0 1 実施単価 40 1 東信 (1) 07.06.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率 (%) 消費税率 (%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正 冬期補正 (現管)	40 10 % 04 道路改良 09 補正無し 09 補正無し 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 05 発注者指定 464		

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊						
道路改良						
			式			
道路土工						
			式			
作業土工						
			式			
床掘り（掘削）						
	120		m 3			工種 第0001号表
埋戻し（最大埋戻幅1m未満）						
	20		m 3			工種 第0002号表
埋戻し（最大埋戻幅1m以上4m未満）						
	50		m 3			工種 第0003号表
土砂等運搬						
	50		m 3			工種 第0004号表
整地						
	50		m 3			工種 第0005号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
擁壁工						
			式			
場所打擁壁工（構造物単位）						
			式			
小型重力式擁壁						
	19	m 3				工種 第0006号表
排水構造物工						
			式			
作業土工						
			式			
基面整正						
	16	m 2				工種 第0007号表
側溝工						
			式			
自由勾配側溝						
		m				
排水構造物工 自由勾配側溝（縦断用） 縦断用 300×300×2000 基礎碎石施工あり						
	10	m				施工 第0 -0008号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝（横断用） 1 0 0 0 k g / 個以下 基礎碎石施工あり	12	m			施工 第0 -0009号表
側溝蓋		枚			
排水構造物工 蓋版据付（コンクリート） 自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅 3 0 0 用 長 5 0 0	9	枚			施工 第0 -0010号表
排水構造物工 蓋版据付（グレーチング蓋） グレーチング蓋版各種 4 0 k g / 枚以下	6	枚			施工 第0 -0011号表
管渠工		式			
鉄筋コンクリート台付管	22.5	m			工種 第0008号表
巻きコンクリート		式			
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バックホウ(クレーン機能付)打設	1	m 3			施工 第0 -0013号表
型枠 一般型枠 小型構造物	4	m 2			施工 第0 -0014号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝・マンホール工						
			式			
現場打ち集水桝						
	1		箇所			工種 第0009号表
集水桝蓋						
	1		枚			工種 第0010号表
舗装						
			式			
舗装工						
			式			
舗装準備工						
			式			
不陸整正						
	60		m 2			工種 第0011号表
アスファルト舗装工						
			式			
下層路盤（車道・路肩部）						
	60		m 2			工種 第0012号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部）					
	60	m 2			工種 第0013号表
表層（車道・路肩部）					
	60	m 2			工種 第0014号表
構造物撤去工					
		式			
構造物取壊し工					
		式			
舗装版切断					
		m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下					
	26	m			施工 第0 -0021号表
コンクリート切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下					
	3	m			施工 第0 -0022号表
舗装版破碎					
	49	m 2			工種 第0015号表
コンクリート構造物取壊し					
		m 3			

御 代 田 町

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし(無筋) 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要					
	20	m 3			施工 第0 -0024号表
構造物とりこわし(鉄筋) 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要					
	3	m 3			施工 第0 -0025号表
運搬処理工					
		式			
殻運搬					
		m 3			
殻運搬(無筋) コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 5.7km以下					
	20	m 3			施工 第0 -0026号表
殻運搬(鉄筋) コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 5.7km以下					
	3	m 3			施工 第0 -0027号表
殻運搬(アスファルト殻) 舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)					
	2	m 3			施工 第0 -0028号表
殻処分					
		m 3			
＊ 処分費等 ＊					

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費（無筋） （株）山浦土木						施工 第0 -0029号表
	46	t				
処分費（二次製品） （株）山浦土木						施工 第0 -0030号表
	7	t				
処分費（鉄筋） （株）山浦土木						施工 第0 -0031号表
	1	t				
処分費（アスファルト殻） 高沢産業（株）						施工 第0 -0032号表
	5	t				
** 直接工事費 **						
** 現場環境改善費（率分） **						
率 0.0188						
** 共通仮設費率計算額 **						
補正無の率 0.1278						
			補正後の率 0.1329			

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 共通仮設費計 ***						
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
補正無の率 0.3409			補正後の率 0.3672			
*** 工事原価 ***						
*** 一般管理費等 ***						
補正無の率 0.2304			前払率補正 1.0000 契約保証補正 0.0004			
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等相当額計 ***						
率 0.1000						
*** 工事費計 ***						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						
率 0.0363						

床掘り（掘削）

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0011

[illegible]

埋戻し（最大埋戻幅1m未満）

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0012

[illegible]

埋戻し（最大埋戻幅1m以上4m未満）

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0013

[illegible]

土砂等運搬

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0014

[illegible]

整地

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0015

[illegible]

小型重力式擁壁

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0016

[illegible]

基面整正

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0017

[illegible]

鉄筋コンクリート台付管

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0018

[illegible]

現場打ち集水桝

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0019

[illegible]

集水枋蓋

工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0020

[illegible]

不正陸不

工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0021

[illegible]

下層路盤（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0012号表

頁0-0022

[illegible]

上層路盤（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0013号表

頁0-0023

[illegible]

鋪裝版破碎

工種明細表

工種 第0015号表

頁0-0025

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0026

掘削
土砂 5,000m3未満

機械構成比： 44.26% 労務構成比： 36.73% オープンカット 材料構成比： 19.01% 市場単価構成比： 0.00% 1 標準単価： m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3	44.26%	供用日		バックハウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次		
運転手（特殊）	36.73%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	19.01%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 押土の有無：押土なし 施工数量：5,000m3未満				施工方法：オープンカット 障害の有無：障害なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

埋戻し（最大埋戻幅1m未満）

施工 第0 -0002号表

最大埋戻幅1m未満

1 m 3 当り

機械構成比：9.57%		労務構成比：86.79%		材料構成比：3.64%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 超低・排ガス2 0 1 4 山積0 . 4 5 m 3		8.96%	供用日			バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 超低・排ガス2 0 1 4			
タンパ（ランマ）賃料 質量6 0 ～ 8 0 k g		0.61%	日			タンパ（ランマ）賃料			
普通作業員		53.01%	人			普通作業員			
特殊作業員		25.36%	人			特殊作業員			
運転手（特殊）		8.42%	人			運転手（特殊）			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		2.80%	L			軽油 パトロール給油			

施 工 内 訳 表

埋戻し（最大埋戻幅1m未満）

施工 第0 -0002号表

最大埋戻幅1m未満

1 m 3 当り

機械構成比： 9.57%		労務構成比： 86.79%		材料構成比： 3.64%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
ガソリン レギュラー スタンド		0.84%	L		ガソリン レギュラー スタンド				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
施工方法：最大埋戻幅1m未満					豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				

施 工 内 訳 表

頁0-0029

埋戻し（最大埋戻幅1m以上4m未満）

施工 第0 -0003号表

最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m 3 当り

機械構成比： 9.76% 労務構成比： 81.50% 材料構成比： 8.74% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m ³	8.18%	日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料 質量0.5～0.6t	1.48%	日		振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料		
タンパ（ランマ）賃料 質量60～80kg	0.10%	日		タンパ（ランマ）賃料		
普通作業員	39.69%	人		普通作業員		
特殊作業員	26.02%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	15.79%	人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

頁0-0030

埋戻し（最大埋戻幅1m以上4m未満）

施工 第0 -0003号表

最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m 3 当り

機械構成比： 9.76%

労務構成比： 81.50%

材料構成比： 8.74%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	8.61%	L		軽油 パトロール給油		
ガソリン レギュラー スタンド	0.13%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m以上4m未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0031

土砂等運搬

施工 第0 -0004号表

標準 DID区間なし 2.0km以下

バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3)

1 m3 当り

機械構成比: 45.59%

労務構成比: 39.52%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	45.59%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	39.52%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.89%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場: 標準 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離: 2.0km以下				積込機種・規格: バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0032

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0005号表

1 m 3 当り

機械構成比：23.13%		労務構成比：51.64%		材料構成比：25.23%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		23.13%	日		バックホウ〔クローラ型〕賃料				
運転手（特殊）		51.64%	人		運転手（特殊）				
軽油 小型ロ－リ－パトロール給油		25.23%	L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
作業区分：残土受入れ地での処理									

施 工 内 訳 表

頁0-0033

小型重力式擁壁

1mを超え2m未満

機械構成比：

3.22%

労務構成比：

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

68.30%

材料構成比：

28.48%

一般養生

市場単価構成比：

施工 第0 -0006号表

標準単価：

1

m 3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低・C付・排2 0 1 4 山0 . 4 5 m 3	2.22%	供用日		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低・C付・排2 0 1 4		
型わく工	16.66%	人		型わく工		
普通作業員	14.42%	人		普通作業員		
土木一般世話役	12.20%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.41%	人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)	28.08%	m 3		生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

小型重力式擁壁

1mを超え2m未満

機械構成比： 3.22% 労務構成比： 68.30%

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

材料構成比： 28.48%

一般養生

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0006号表

標準単価： 1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.28%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
擁壁平均高さ：1mを超え2m未満 均しコンクリートの有無：均しコンクリートなし 圧送管延長距離区分：延長無し コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				基礎碎石の有無：基礎碎石あり 養生工の種類：一般養生 コンクリートセメント種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0036

排水構造物工 自由勾配側溝（縦断用）

施工 第0 -0008号表

縦断用 300×300×2000

基礎碎石施工あり

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝（L2000） 1000kg以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×300 長2.0m（縦断用）	5.000	個			
生コン 18-8-25（20）-BB （W/C=60%以下）	0.307	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.804	m ³			
生コン 18-8-25（20）-BB （W/C=60%以下）	0.159	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 300×300×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量（m ³ /10m）：0.29			基礎コンクリート規格：18-8-25 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 底部コンクリート規格：18-8-25 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量（m ³ /10m）：0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量（m ³ /10m）：0.15		
夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0037

排水構造物工 自由勾配側溝（横断用）

施工 第0 -0009号表

1 0 0 0 k g / 個以下

基礎碎石施工あり

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝（L 2 0 0 0） 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10	m			
横断用自由勾配側溝（受枠付） 3 0 0 × 3 0 0 長さ2.0 m	5	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5（2 0）- B B （W / C = 6 0 % 以下）	0.604	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5（2 0）- B B （W / C = 6 0 % 以下）	0.159	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0038

排水構造物工 蓋版据付（コンクリート）

施工 第0 -0010号表

自由勾配側溝用コンクリート蓋

車道用 幅300用 長500

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅300用 一般蓋2枚タイプ 共通	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版規格（自由勾配側溝用コンクリート蓋）：車道用 幅300用 長500 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円／枚）：			蓋版の種類：自由勾配側溝用コンクリート蓋 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

御 代 田 町

施 工 内 訳 表

頁0-0039

排水構造物工 蓋版据付（グレーチング蓋）

施工 第0 -0011号表

グレーチング蓋版各種 40kg / 枚以下

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40kg以下 制約無 昼間	100	枚			
グレーチング（横断V S側溝）1.0m 横断用 300型 [T - 25] ボルト付	100	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施 工 内 訳 表

頁0-0040

鉄筋コンクリート台付管
据付

施工 第0 -0012号表

機械構成比： 4.57% 労務構成比： 27.02% 材料構成比： 68.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス1次 山積0.45m ³	3.72%	供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス1次		
普通作業員	8.35%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	6.02%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	4.49%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	3.11%	人		特殊作業員		
鉄筋コンクリート台付管 建設物価6月号 φ600 L=2,500（1m当りに換算）	66.49%	m		鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管） 管径600×長2500		

施 工 内 訳 表

頁0-0041

鉄筋コンクリート台付管
据付

施工 第0 -0012号表

機械構成比： 4.57% 労務構成比： 27.02% 材料構成比： 68.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.56%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 管径：600mm				管径：600～800mm 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0042

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比： 3.69% 労務構成比： 37.88%

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比： 58.43%

施工 第0 -0013号表

バックホウ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3	3.49%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員	11.17%	人		普通作業員		
特殊作業員	10.01%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	7.75%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	6.47%	人		運転手 (特殊)		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)	56.64%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0043

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0013号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

バックホ(クレーン機能付)打設

1

m 3 当り

機械構成比： 3.69%

労務構成比： 37.88%

材料構成比： 58.43%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.69%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリートセメント種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0044

型枠

一般型枠

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

小型構造物

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0014号表

標準単価： 1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	43.77%	人		型わく工		
普通作業員	31.27%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.92%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0045

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 1.10% 労務構成比：

0.92m3を超え0.97m3以下

82.62% 材料構成比： 16.28%

施工 第0 -0015号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1

箇所 当り

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3	0.98%	日		バックハウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
バックハウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3	0.07%	日		バックハウ [クローラ型] 賃料		
型わく工	31.07%	人		型わく工		
普通作業員	25.81%	人		普通作業員		
土木一般世話役	10.75%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	3.03%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 1.10% 労務構成比：

0.92m3を超え0.97m3以下

82.62% 材料構成比： 16.28%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0015号表

1

標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 60 % 以下)	15.39%	m 3		生コンクリート 18 - 8 - 25 高炉 W / C 60 %		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.54%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.92m3を超え0.97m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリートメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0047

排水構造物工 蓋版
グレーチング蓋版各種

40を超え170kg / 枚以下

施工 第0 -0016号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100	枚			
グレーチング ます蓋 T - 25 滑止有 800×800（落込み式普通目）受枠込	100	組			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施 工 内 訳 表

頁0-0048

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0017号表

1 m 2 当り

機械構成比：23.12%		労務構成比：68.86%		材料構成比：8.02%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m		11.29%	供用日			モータグレーダ[土工用] 排ガス2次			
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10 t		8.94%	供用日			ロードローラ[マカダム] 排ガス2次			
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量8～20 t		2.89%	日			タイヤローラ賃料			
運転手(特殊)		44.09%	人			運転手(特殊)			
特殊作業員		12.86%	人			特殊作業員			
普通作業員		9.59%	人			普通作業員			

施 工 内 訳 表

頁0-0049

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0017号表

1 m 2 当り

機械構成比： 23.12% 労務構成比： 68.86% 材料構成比： 8.02% 市場単価構成比： 0.00%				標準単価： 1 m 2 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	2.32%	人		土木一般世話役		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	8.02%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0050

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 3 9 0 mm

機械構成比： 5.39%

労務構成比：

2層施工

18.06%

材料構成比：

76.55%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0018号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅 3 . 1 m	2.16%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量 1 0 t	1.71%	供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量 8 ～ 2 0 t	0.55%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	8.45%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	2.80%	人		特殊作業員		
普通作業員	2.73%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0051

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 3 9 0 mm

機械構成比： 5.39%

労務構成比：

2層施工

18.06%

材料構成比：

76.55%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0018号表

標準単価：

1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.82%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	74.68%	m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.54%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：390 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：2層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0052

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0019号表

粒度調整砕石

全仕上り厚 1 2 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

9.88%

労務構成比：

33.13%

材料構成比：

56.99%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m	3.96%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量1 0 t	3.13%	供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量8 ～ 2 0 t	1.01%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	15.46%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	5.15%	人		特殊作業員		
普通作業員	5.03%	人		普通作業員		

施工内訳表

頁0-0053

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0019号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 2 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

9.88%

労務構成比：

33.13%

材料構成比：

56.99%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	1.52%	人		土木一般世話役		
粒調碎石 4 0 mm以下	53.57%	m 3		再生粒度調整碎石 R M - 4 0		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	2.81%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：120 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0054

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0020号表

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.61%

労務構成比： 13.99%

材料構成比： 84.40%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014 舗装幅 1 . 4 ～ 3 m	1.03%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 質量 3 ～ 4 t	0.21%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 質量 3 ～ 4 t	0.19%	日		タイヤローラ賃料		
普通作業員	4.75%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	3.30%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	3.18%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0055

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0020号表

1

m 2 当り

機械構成比： 1.61%

労務構成比： 13.99%

材料構成比： 84.40%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	1.15%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ） [再生材 混入率50%以下]	77.40%	t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	6.70%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.27%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0056

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 40 mm

機械構成比： 1.61%

勞務構成比： 13.99%

13.99%

材料構成比： 84.40%

84.40%

市場単価構成比： 0.00%

0.00%

1
標準単価：

1

m 2 当り

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0057

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0021号表

機械構成比： 15.42% 労務構成比： 57.13% 材料構成比： 27.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m級 B径 5 6 c m	10.49%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員	19.60%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	10.55%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.73%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)	23.29%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.83%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0058

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0021号表

機械構成比： 15.42% 労務構成比： 15cm以下 57.13% 材料構成比： 27.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0059

コンクリート切断

施工 第0 -0022号表

コンクリート舗装版

15cmを超え30cm以下

1

m 当り

機械構成比： 10.58%

労務構成比：

36.99%

材料構成比：

52.43%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 3 0 c m 級 B 径 7 5 c m	7.20%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員	12.66%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	6.84%	人		土木一般世話役		
普通作業員	5.66%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 3 0 インチ (7 5 c m)	23.68%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 3 0 インチ (7 5 c m)		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ (5 6 c m)	16.23%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ (5 6 c m)		

施 工 内 訳 表

頁0-0060

コンクリート切断

施工 第0 -0022号表

コンクリート舗装版

15cmを超え30cm以下

1

m 当り

機械構成比： 10.58%

労務構成比：

36.99%

材料構成比：

52.43%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブレード(コンクリートカッタ) 径14インチ(35cm)	9.93%	枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径14インチ(35cm)		
ガソリン レギュラー スタンド	1.76%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：コンクリート舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				コンクリート舗装版厚：15cmを超え30cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0061

舗装版破碎
アスファルト舗装版

施工 第0 -0023号表

障害等なし

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 山積 0 . 4 5 m 3	13.49%	日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役	28.91%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	27.69%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	23.89%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	6.02%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

機械構成比：

13.49%

労務構成比：

80.49%

材料構成比：

6.02%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

施 工 内 訳 表

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

13.49%

労務構成比：

障害等なし

80.49%

材料構成比：

6.02%

市場単価構成比：

施工 第0 -0023号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0063

構造物とりこわし（無筋）

無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0 -0024号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m 3			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 必要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

御 代 田 町

施 工 内 訳 表

頁0-0064

構造物とりこわし（鉄筋）

施工 第0 -0025号表

鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m 3			
構造物区分：鉄筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 必要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

御 代 田 町

施 工 内 訳 表

頁0-0065

殻運搬（無筋）

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 5.7km以下

施工 第0 -0026号表

1

m 3 当り

機械構成比： 41.69%

労務構成比：

43.88%

材料構成比： 14.43%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	41.69%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手（一般）	43.88%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.43%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：5.7km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0066

殻運搬（鉄筋）

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 5.7km以下

施工 第0 -0027号表

1

m 3 当り

機械構成比： 41.69%

労務構成比：

43.88%

材料構成比： 14.43%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	41.69%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手（一般）	43.88%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.43%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：5.7km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0067

殻運搬（アスファルト殻）

舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下

機械構成比： 44.95% 労務構成比：

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

38.97% 材料構成比： 16.08%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0028号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	44.95%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手（一般）	38.97%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	16.08%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：3.5km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0068

処分費（無筋）
（株）山浦土木

施工 第0 -0029号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0069

処分費（二次製品）
（株）山浦土木

施工 第0 -0030号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0070

処分費（鉄筋）
（株）山浦土木

施工 第0 -0031号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

処分費（アスファルト殻）
高沢産業（株）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0032号表

頁0-0071

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					