

工事番号															
				課長		課長補佐		係長		監査者		担当者		設計者	
令和7年度 町単 御代田町地域福祉センター 大規模修繕工事 実施設計書															金抜き
工事場所 北佐久郡御代田町大字御代田1772番地1															
設 計 大 要										施 工 方 法			請 負		
① タイルカーペット張替え工事 1 事務室 A= 103.9 m2      4 ボランティア室 A= 35.5 m2 2 集会室 A= 124.5 m2      5 介護支援相談室 A= 26.9 m2 3 研修室 A= 76.7 m2      6 男女更衣室 A= 17.1 m2  ② 会議室兼相談室改修工事 アルミ建具改修 N=1箇所 段差解消 塩ビシート貼り A=44.4m2  ③ 障害者WC他改修工事 便座交換 N=3基 洗面自動水栓 N=5箇所  ④ グリストラップ改修工事 臭気除去工 N=1箇所										施 工 期 間			日 間		
										起工予定年月日			令和7年 月 日		
										竣工予定年月日			令和8年3月13日		
										契 約 保 証 方 法			金 銭 的 補 償		

### \*\*\* 本 工 事 費 \*\*\*

	名 称	規 格 ・ 適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
①	タイルカーペット張替え工事		1.0	式			P3~5
②	会議室兼相談室改修工事		1.0	式			P6
③	障害者WC他改修工事		1.0	式			P7
④	グリストラップ改修工事		1.0	式			P8
1	直接工事費						

### \*\*\* 本 工 事 費 \*\*\*

	名 称	規 格 ・ 適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接工事費		1.0	式			
2	共通仮設費		1.0	式			
A	純工事費	1+2	1.0	式			
3	現場管理費		1.0	式			
B	工事原価	A+3	1.0	式			
4	一般管理費		1.0	式			
C	工事価格	B+4	1.0	式			
5	消費税		1.0	式			
	工事費合計	C+5	1.0	式			

## 工 種 明 細 表

	名 称	規 格 ・ 適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
①	タイルカーペット張替え工事						
1	事務室 既存タイルカーペット撤去	接着剤共	103.9	m2			
	既存タイルカーペット積込		0.8	m3			
	既存タイルカーペット運搬	2tDT 2.5Km以下	0.8	m3			
	既存タイルカーペット処分	産業廃棄物	0.8	m3			
	新規タイルカーペット貼り付け	500X500 t6.0 抗菌タイプ 材工共 東リGA-8900	103.9	m2			
	小計						
2	集会室 既存タイルカーペット撤去	接着剤共	124.5	m2			
	既存タイルカーペット積込		0.9	m3			
	既存タイルカーペット運搬	2tDT 2.5Km以下	0.9	m3			
	既存タイルカーペット処分	産業廃棄物	0.9	m3			
	新規タイルカーペット貼り付け	500X500 t6.0 抗菌タイプ 材工共 東リGA-8900	124.5	m2			
	小計						

## 工 種 明 細 表

	名 称	規 格 ・ 適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	
3	研修室 既存タイルカーペット撤去	接着剤共	76.7	m2			
	既存タイルカーペット積込		0.6	m3			
	既存タイルカーペット運搬	2tDT 2.5Km以下	0.6	m3			
	既存タイルカーペット処分	産業廃棄物	0.6	m3			
	新規タイルカーペット貼り付け	500X500 t6.0 抗菌タイプ 材工共 東リGA-8900	76.7	m2			
	小計						
4	ボランティア室 既存タイルカーペット撤去	接着剤共	35.5	m2			
	既存タイルカーペット積込		0.2	m3			
	既存タイルカーペット運搬	2tDT 2.5Km以下	0.2	m3			
	既存タイルカーペット処分	産業廃棄物	0.2	m3			
	新規タイルカーペット貼り付け	500X500 t6.0 抗菌タイプ 材工共 東リGA-8900	35.5	m2			
	小計						

## 工 種 明 細 表

	名 称	規 格 ・ 適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	介護支援相談室 既存タイルカーペット撤去	接着剤共	26.9	m2			
	既存タイルカーペット積込		0.2	m3			
	既存タイルカーペット運搬	2tDT 2.5Km以下	0.2	m3			
	既存タイルカーペット処分	産業廃棄物	0.2	m3			
	新規タイルカーペット貼り付け	500X500 t6.0 抗菌タイプ 材工共 東リGA-8900	26.9	m2			
	小計						
6	男・女子更衣室 既存タイルカーペット撤去	接着剤共	17.1	m2			
	既存タイルカーペット積込		0.1	m3			
	既存タイルカーペット運搬	2tDT 2.5Km以下	0.1	m3			
	既存タイルカーペット処分	産業廃棄物	0.1	m3			
	新規タイルカーペット貼り付け	500X500 t6.0 抗菌タイプ 材工共 東リGA-8900	17.1	m2			
	小計						

# 工 種 明 細 表

	名 称	規 格 ・ 適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
②	会議室兼相談室改修工事						
1	アルミ建具改修 既存ガラス撤去処分	FIX2連窓(ランマ部残し) 975X3800	1.0	枚			
	新設ガラス戸	FL5+A6+FL5 975X1900	2.0	枚			
	アルミ外枠	カバー工法 1950X1900アルミ額縁 稼働網戸共	1.0	枚			
	取付工事費	カバー工法 シーリング服務	1.0	枚			
2	段差解消 既存床解体(段差部)	ベニヤ板、畳20帖	36.5	m2			
	既存床解体(入口部)	塩ビシート ケレン	8.0	m2			
	既存床廃材積込		2.0	m3			
	既存床廃材運搬	2tDT 2.5Km以下	2.0	m3			
	既存床廃材処分	産業廃棄物	2.0	m3			
	床下地補修	モルタル金鋳仕上げ	44.4	m2			
	長尺塩ビシート貼り	東リSFフロア t2.8材工	44.4	m2			

# 工 種 明 細 表

	名 称	規 格 ・ 適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
③	障害者WC他改修工事						
1	高便座改修 トイレリフト便座	EWCS151L 取付共	3.0	基			
	温水洗浄便座	TCF4713R 取付共	3.0	基			
	既存便座・手すり撤去・搬出		1.0	m3			
	既存便座・手すり運搬	2tDT 2.5Km以下	1.0	m3			
	既存便座・手すり処分	産業廃棄物	1.0	m3			
2	洗面自動水栓 サーモ付き自動水栓	TELE28SA2A 取付共	5.0	基			
	排水金具	TLD02202J 取付共	5.0	基			
	一次側電気工事	単相100V 既設配線より分岐 カウンター内部コンセント増設	2.0	箇所			
	既存混合栓撤去・搬出		0.5	m3			
	既存混合栓運搬	2tDT 2.5Km以下	0.5	m3			
	既存混合栓処分	産業廃棄物	0.5	m3			

# 工 種 明 細 表

	名 称	規 格 ・ 適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
④	グリストラップ改修工事						
	グリストラップ内汚泥引抜	消毒・清掃	1.0	基			
	トイレ用換気扇	VX-12A8 76m3/h 上部据付型屋外専用 材工共	1.0	基			
	塩ビ製ダクト	VP100 φ	5.0	m			
	防虫網	100 φ	1.0	箇所			
	塗装工事	塩ビ製ダクト	5.0	m			
	グリストラップ側面コア抜き	穴埋め補修共	2.0	箇所			
	一次側電気工事	単相100V 既設配線より分岐 防水コンセント	1.0	箇所			