

工事番号															
				課長		課長補佐		係長		精算者		監査者		設計者	
令和 7 年度 町単 平和台団地第 1 公園改修工事 閲覧設計書															
平和台団地第 1 公園								北佐久郡御代田町大字御代田2714番132							
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
ブランコ更新工(L3,000×W2,620×H2,500) N = 1 基 ブランコ安全柵設置工(L5,000×W2,200×H630) N = 2 基 鉄棒更新工(L5,400×H1,200・1,000・900) N = 1 基 メッシュフェンス改修工(H3,000) L = 22m 不陸整正 N = 1 箇所 遊具・フェンスは添付図面参照、同等品可 フェンス撤去時に併設されている既設U字溝撤去								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 7 年 12 月 25 日			
								契約保証方法				金銭的保証			

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 御代田町 0 1 実施単価 40 1 東信 (1) 07.07.31		
	当 世 代		前 世 代
前払率 (%) 消費税率 (%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正 点在工事等区分	40 10 % 09 公園 09 補正無し 09 補正無し 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位 02 附帯工事費等		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
平和台団地第 1 公園遊具更新工						
			式			
遊戯施設整備工						
			式			
遊具組立設置工						
			式			
ブランコ						
	1		基			工種 第0001号表
安全柵						
	1		式			工種 第0002号表
鉄棒						
	1		基			工種 第0003号表
作業土工						
			式			
床掘り (掘削)						
			m 3			

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 小規模(標準以外) 小規模(標準以外)	5	m 3			施工 第0 -0007号表
基礎工事		m 3			
埋戻し 小規模 土砂	3	m 3			施工 第0 -0008号表
基礎碎石 7.5cm以下 再生クラッシャーラン R C - 4 0	3	m 2			施工 第0 -0009号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	10	m 2			施工 第0 -0010号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増なし 人力打設	1	m 3			施工 第0 -0011号表
公園遊具撤去工		式			
公園遊具撤去工		式			
公園遊具撤去		式			

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 連ブランコ撤去工					
	2	箇所			施工 第0 -0012号表
3 連鉄棒撤去工					
	1	箇所			施工 第0 -0013号表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要					
	1	m 3			施工 第0 -0014号表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 5.7km以下					
	2.35	m 3			施工 第0 -0015号表
** 直接工事費 **					
** 共通仮設費率計算額 **					
補正無の率 0.1080					
		補正後の率 0.1112			
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 現場管理費 ** 補正無の率 0.4309						
			補正後の率	0.4524		
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 * 補正無の率 0.2357						
			前払率補正	1.0000		
			契約保証補正	0.0004		
** 工事価格 **						
** 消費税等相当額 ** 率 0.1000						
** 工事費 **						

ブランク

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 連ブランク L3,000 × W2,620 × H2,500						施工 第0 -0001号表
		1	基			
* * * 単位当り * * *						
		1	基			

安全柵

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0008

[illegible]

鉄棒

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0009

[illegible]

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ ＊						
平和台団地第 1 公園不陸整正						
			式			
広場整備工						
			式			
不陸整正						
			式			
不陸整正						
			式			
不陸整正 補足材料なし						
	540	m 2				施工 第0 -0016号表
メッシュフェンス設置工						
			式			
メッシュフェンス設置工						
			式			
メッシュフェンス設置工						
			式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 附 帯 工 事 費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メッシュフェンス					
		m			
メッシュフェンス H3,000×L22,000					
	1	式			施工 第0 -0017号表
作業土工					
		式			
作業土工					
		式			
床掘り（掘削）					
		m 3			
掘削 土砂 小規模(標準以外) 小規模(標準以外)					
	6	m 3			施工 第0 -0007号表
埋戻し					
		m 3			
埋戻し 小規模 土砂					
	5	m 3			施工 第0 -0008号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物					
	8	m ²			施工 第0 -0019号表

(工事費内訳書)

*** 附帯工事費 ***

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増なし 人力打設						施工 第0 -0011号表
	1	m 3				
メッシュフェンス撤去工						
			式			
メッシュフェンス撤去工						
			式			
メッシュフェンス撤去工						
			基			
メッシュフェンス撤去工						施工 第0 -0020号表
	1	箇所				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要						施工 第0 -0014号表
	0.2	m 3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 5.7km以下						施工 第0 -0015号表
	0.5	m 3				
U字溝撤去工						
			式			
U字溝撤去工						
			式			

*** 附帯工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U字溝撤去工					
		式			
U字溝撤去工					
	1	式			施工 第0 -0021号表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要					
	0.4	m 3			施工 第0 -0014号表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 5.7km以下					
	0.9	m 3			施工 第0 -0015号表
*** 直接工事費 ***					
*** 共通仮設費率計算額 ***					
補正無の率 0.1080		補正後の率 0.1112			
*** 共通仮設費計 ***					
*** 純工事費 ***					

(工事費内訳書)

*** 附帯工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 現場管理費 ** 補正無の率 0.4309						
			補正後の率	0.4524		
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 * 補正無の率 0.2357						
			前払率補正	1.0000 契約保証補正 0.0004		
** 工事価格 **						
** 消費税等相当額 ** 率 0.1000						
** 工事費 **						
** 工事価格計 **						
** 消費税等相当額計 ** 率 0.1000						
** 工事費計 **						

*** * * 附帶工事費 * * ***

(工事費内訳書)

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0016

2 連ブランコ
L3,000×W2,620×H2,500

施工 第0 -0001号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 連ブランコ L3,000×W2,620×H2,500	1	基			
2 連ブランコ組立据付工	1	基			施工 第0-0002号表
*** 単位当り ***	1	基			

2 連ブランコ組立据付工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

頁0-0017

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.99	人			
普通作業員	0.49	人			
トラック [クレーン装置付] 賃料 4 t 車 2 . 9 t 吊	0.49	日			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

頁0-0018

ブランコ用安全柵
L5,000×W2,200×H630

2基

施工 第0 -0003号表

式 当り

[illegible]

御代田町

施 工 内 訳 表

頁0-0019

ブランク用安全柵据付工
2基

施工 第0 -0004号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.73	人			
普通作業員	0.35	人			
トラック [クレーン装置付] 賃料 4 t 車 2 . 9 t 吊	0	日			
*** 単位当り ***	1	式			

御 代 田 町

施 工 内 訳 表

頁0-0020

3 連鉄棒
L5,400×H1,200・H1,000・H900

施工 第0 -0005号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 連鉄棒 L5,400×H1,200・H1,000・H900	1	基			
3 連鉄棒据付工	1	基			施工 第0-0006号表
* * * 単位当り * * *	1	基			

3 連鉄棒据付工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

頁0-0021

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.19	人			
普通作業員	0.19	人			
トラック [クレーン装置付] 賃料 4 t 車 2 . 9 t 吊	0	日			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0022

掘削

土砂 小規模(標準以外)

機械構成比： 20.80% 労務構成比：

小規模(標準以外)

71.28% 材料構成比： 7.92%

施工 第0 -0007号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.13m ³	20.80%	供用日		小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次		
運転手(特殊)	71.28%	人		運転手(特殊)		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	7.92%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準以外)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0023

埋戻し
小規模

施工 第0 -0008号表

機械構成比： 9.48% 労務構成比： 86.47% 材料構成比： 4.05% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3	8.90%	供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次		
タンパ及びランマ [ランマ] 質量 6 0 ~ 8 0 k g	0.58%	供用日		タンパ及びランマ [ランマ]		
普通作業員	49.42%	人		普通作業員		
特殊作業員	19.17%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	17.88%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.20%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

埋戻し
小規模
機械構成比： 9.48% 労務構成比： 86.47% 材料構成比： 4.05% 市場単価構成比： 0.00%
土砂

1
m 3 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.85%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増なし				土質：土砂		

施工内訳表

頁0-0025

基礎碎石

7.5cm以下

機械構成比：

5.94%

労務構成比：

再生クラッシャーラン RC - 40

82.36%

材料構成比：

11.70%

市場単価構成比：

施工 第0 -0009号表

標準単価：

1

m 2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3	5.90%	日		バックハウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	39.47%	人		普通作業員		
特殊作業員	16.71%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	15.75%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	9.86%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	6.34%	m 3		再生クラッシャーラン RC - 4 0		

施工内訳表

頁0-0026

基礎碎石

7.5cm以下

機械構成比：

5.94%

労務構成比：

再生クラッシュラン RC - 40

82.36%

材料構成比：

11.70%

市場単価構成比：

施工 第0 -0009号表

標準単価：

1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.33%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：7.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン RC - 40		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

鉄筋・無筋構造物
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

施工 第0 -0010号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.19%	人		型わく工		
普通作業員	25.55%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.57%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0028

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 36.88%

夜間割増なし 豪雪割増なし

材料構成比： 63.12%

人力打設

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0011号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	21.70%	人		普通作業員		
特殊作業員	6.72%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	5.98%	人		土木一般世話役		
生コン 24 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 60 %以下)	63.12%	m 3		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0029

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増なし

人力打設

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00%

勞務構成比：

36.88%

材料構成比： 63.12%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

1 連ブランコ撤去工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

頁0-0030

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.19	人			
普通作業員	0.19	人			
トラック [クレーン装置付] 賃料 4 t 車 2 . 9 t 吊	0.19	日			
*** 単位当り ***	1	箇所			

3 連鉄棒撤去工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

頁0-0031

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.09	人			
普通作業員	0.09	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0032

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0014号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m 3			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし		

御 代 田 町

施 工 内 訳 表

頁0-0033

殻運搬

施工 第0 -0015号表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 5.7km以下

1 m 3 当り

機械構成比： 41.69%

労務構成比： 43.88%

材料構成比： 14.43%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	41.69%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	43.88%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.43%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増なし				積込工法区分：機械積込 運搬距離：5.7km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0016号表

1 m 2 当り

機械構成比：23.12%		労務構成比：68.86%		材料構成比：8.02%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m		11.29%	供用日			モータグレーダ[土工用] 排ガス2次			
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10 t		8.94%	供用日			ロードローラ[マカダム] 排ガス2次			
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量8～20 t		2.89%	日			タイヤローラ賃料			
運転手(特殊)		44.09%	人			運転手(特殊)			
特殊作業員		12.86%	人			特殊作業員			
普通作業員		9.59%	人			普通作業員			

施 工 内 訳 表

頁0-0035

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0016号表

1 m 2 当り

機械構成比： 23.12% 労務構成比： 68.86% 材料構成比： 8.02% 市場単価構成比： 0.00%				標準単価： 1 m 2 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	2.32%	人		土木一般世話役		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	8.02%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0036

メッシュフェンス
H3,000×L22,000

施工 第0 -0017号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メッシュフェンス H3,000×L22,000	1	式			
メッシュフェンス組立据付工 H3,000×L22,000	1	式			施工 第0-0018号表
*** 単位当り ***	1	式			

メッシュフェンス組立据付工
H3,000×L22,000

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0018号表

頁0-0037

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	2.67	人			
普通作業員	2.67	人			
トラック〔クレーン装置付〕賃料 4 t車 2 . 9 t吊	0	日			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0038

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

鉄筋・無筋構造物
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

1
標準単価：m² 当り

施工 第0 -0019号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.19%	人		型わく工		
普通作業員	25.55%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.57%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	2.50	人			
普通作業員	2.00	人			
トラック〔クレーン装置付〕賃料 4 t車 2 . 9 t吊	1.00	日			
*** 単位当り ***	1	箇所			

U字溝撤去工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0021号表

頁0-0040

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.188	人			
普通作業員	0.188	人			
トラック [クレーン装置付] 賃料 4 t 車 2 . 9 t 吊	0.188	日			
*** 単位当り ***	1	式			