

工事番号															
		町長		副町長		課長		係長		精算者		監査者		設計者	
令和 7 年度 国補 都市構造再編集集中支援事業 実施設計書 東原西軽井沢線（2 工区）電線共同溝工事															
町道 東原西軽井沢線 北佐久郡御代田町栄町 入向原															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
道路改良工 L=128.4m W=6.0 (12.0) m 側溝工 L=241m 舗装工 L=125.8m A=1597m2 電線共同溝工 埋設管路 L=1768m 特殊部 , 変圧器塔特殊部 N= 8 基								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 8 年 8 月 31 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。							

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	61 市町村設計積算 0 1 実施単価 40 1 東信 (1) 07.12.01 建設物価・積算資料 土木コスト情報・土木施工単価	当年 1 2 月号 当年秋号	
	当 世 代	前 世 代	
前払率 (%) 消費税率 (%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正 冬期補正 (現管)	40 10 % 35 電線共同溝 09 補正無し 09 補正無し 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 10 月単位 (R7.10~) 334		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
道路改良						
			式			
道路土工						
			式			
掘削工						
			式			
掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5000m3未満						
	280		m 3			工種 第0001号表
路床盛土工						
			式			
路床盛土 2.5m未満						
	60		m 3			工種 第0002号表
法面整形工						
			式			
法面整形（盛土部） 法面締固めなし						
	50		m 2			工種 第0003号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理工					
		式			
土砂等運搬 土砂					
	210	m 3			工種 第0004号表
整地 残土受入れ地での処理					
	210	m 3			工種 第0005号表
排水構造物工					
		式			
作業土工					
		式			
床掘り 土砂 標準					
	90	m 3			工種 第0006号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					
	1	m 3			工種 第0007号表
基面整正					
	220	m 2			工種 第0008号表
土砂等運搬 土砂					
	90	m 3			工種 第0009号表

*** * * 本工事費 * * ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地						
残土受入れ地での処理						
	90	m	3			工種 第0010号表
側溝工						
			式			
プレキャストU型側溝 マルチU型側溝同等品 300×400						
	4	m				工種 第0011号表
プレキャストU型側溝 マルチU型側溝同等品 300×500						
	4	m				工種 第0012号表
プレキャストU型側溝 浸透U型側溝 300×400						
	4	m				工種 第0013号表
プレキャストU型側溝 浸透U型側溝 300×500						
	22	m				工種 第0014号表
プレキャストU型側溝 浸透U型側溝 300×600						
	202	m				工種 第0015号表
プレキャストU型側溝 浸透側溝調整用 300×400(L=4.7m)						
	2	箇所				工種 第0016号表
プレキャストU型側溝 浸透側溝調整用 300×600(L=0.8m)						
	1	箇所				工種 第0017号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0006

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準蓋300用 L=2000					工種 第0018号表
	96	枚			
管理蓋300用 L=2000					工種 第0019号表
	24	枚			
管理グレーチング300用 L=500 BN式並目					工種 第0020号表
	14	枚			
集水桝・マンホール工					
		式			
現場打ち集水桝 集水桝1,2 1000×1000×500					工種 第0021号表
	2	箇所			
構造物撤去工					
		式			
構造物取壊し工					
		式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下					工種 第0022号表
	17	m			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下					工種 第0023号表
	160	m 2			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工					
		式			
殻運搬 AS掘削廃材					
	6	m 3			工種 第0024号表
殻処分 AS掘削廃材					
	15	t			工種 第0025号表
舗装					
		式			
舗装工					
		式			
舗装準備工					
		式			
不陸整正 補足材料なし					
	1,030	m 2			工種 第0026号表
アスファルト舗装工 車道					
		式			
下層路盤（車道・路肩部） 再生砕石RC-40 t=390mm(凍上抑制層含む)					
	994	m 2			工種 第0027号表

本工事費

頁0-0008

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石M-40 t=120mm						
	994	m 2				工種 第0028号表
表層（車道・路肩部） 再生密粒度AS(20F) t=5.0cm						
	994	m 2				工種 第0029号表
アスファルト舗装工 取付道路						
			式			
下層路盤（車道・路肩部） 再生砕石RC-40 t=400mm(凍上抑制層)						
	109	m 2				工種 第0030号表
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石M-40 t=120mm						
	109	m 2				工種 第0031号表
表層（車道・路肩部） 再生密粒度AS(20F) t=4.0cm						
	109	m 2				工種 第0032号表
アスファルト舗装工 歩道						
			式			
下層路盤（歩道部） 凍上抑制層（歩道部）RC-40 t=150mm						
	494	m 2				工種 第0033号表
上層路盤（歩道部） 路盤工（歩道部）RC-40 t=100mm						
	494	m 2				工種 第0034号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(歩道部) 再生細粒度AS(13) t=3.0cm					工種 第0035号表
	494	m 2			
縁石工					
		式			
縁石工					
		式			
歩車道境界ブロック 長尺両面R A種(15×19×20×200) 防草タイプ					工種 第0036号表
	227	m			
防護柵工					
		式			
防止柵工					
		式			
転落(横断)防止柵 パネル式(縦格子型)					工種 第0037号表
	28	m			
区画線工					
		式			
区画線工					
		式			

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ペイント式区画線（一式単価） 実線15cm									工種 第0038号表	
	1			式						
ペイント式区画線（一式単価） 破線15cm									工種 第0039号表	
	1			式						
溶融式区画線（一式単価） セラフ45cm t1.5									工種 第0040号表	
	1			式						
溶融式区画線（一式単価） 矢印・記号 t1.5 15cm換算長									工種 第0041号表	
	1			式						
道路付属施設工										
				式						
照明工										
				式						
照明柱基礎									工種 第0042号表	
	6			基						
照明柱									工種 第0043号表	
	6			基						
電線共同溝										
				式						

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0011

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
開削土工					
		式			
掘削工					
		式			
開削掘削 土砂					
	480	m 3			工種 第0044号表
埋戻し工					
		式			
埋戻し・締固め 土砂					
	200	m 3			工種 第0045号表
埋戻し・締固め 砂					
	120	m 3			工種 第0046号表
埋設表示シート（材） 幅400mm 2倍 ポリレンタ 水抜き穴有り					
	455	m			工種 第0047号表
残土処理工					
		式			
土砂等運搬 土砂					
	260	m 3			工種 第0048号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 残土受入れ地での処理					
	260	m 3			工種 第0049号表
電線共同溝工					
		式			
管路工 (管路部)					
		式			
埋設管路 直管 E C V P 管 φ125					
	1,037	m			工種 第0050号表
埋設管路 曲管 E C V P 管 φ125					
	242	m			工種 第0051号表
埋設管路 直管 ｸﾘｰﾌﾟｽ-V管 φ150					
	178	m			工種 第0052号表
埋設管路 曲管 ｸﾘｰﾌﾟｽ-V管 φ150					
	36	m			工種 第0053号表
埋設管路 直管 ｵｰﾃﾞｨ管 φ200 さや管 φ50*6・φ30*2					
	174	m			工種 第0054号表
埋設管路 曲管 ｵｰﾃﾞｨ管 φ200 さや管 φ50*6・φ30*2					
	36	m			工種 第0055号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0013

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設管路 直管 P V 管 φ75					工種 第0056号表
	14	m			
埋設管路 曲管 P V 管 φ75					工種 第0057号表
	14	m			
埋設管路 直管 P V 管 φ50					工種 第0058号表
	36	m			
埋設管路材					工種 第0059号表
	1	式			
埋設管路材 (ダクトスリーブ) 設置					工種 第0060号表
	1	式			
プレキャストボックス工 (特殊部)					
		式			
特殊部 型 内空B1200*H1900*L4500 L1					工種 第0061号表
	1	個			
特殊部 型 内空B1200*H1900*L4500 R1					工種 第0062号表
	1	個			
特殊部 型 内空B1200*H1500*L3500 L3,L3-1,L4、R2,R2-1					工種 第0063号表
	5	個			

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
SWL変圧器塔 B900*H1200*L3400(標準用) L2						
	1		個			工種 第0064号表
仮設工						
			式			
任意仮設工						
			式			
土留・仮締切工						
	1		式			工種 第0065号表
交通管理工						
	1		式			工種 第0068号表
** 直接工事費 **						
運搬費						
運搬費						
			式			
運搬費						
	1		式			工種 第0070号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0015

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 共通仮設費率計算額 ***						
補正無の率 0.0803			補正後の率	0.0811		
*** 共通仮設費計 ***						
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
補正無の率 0.3610			補正後の率	0.3723		
*** 工事原価 ***						
*** 一般管理費等 ***						
補正無の率 0.1710			前払率補正	1.0000		
			契約保証補正	0.0004		
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等相当額計 ***						
率 0.1000						

*** * * 本工事費 * * ***

(工事費内訳書)

[illegible]

掘削

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

土砂 オープンカット 押土無 障害無 5000m3未満

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 5,000m3未満 オープンカット						
		1	m 3			施工 第0 -0001号表
*** 単位当り ***						
		1	m 3			

路床盛土

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

2.5m未満

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 2.5m未満						
		1	m 3			施工 第0 -0002号表
*** 単位当り ***						
		1	m 3			

法面整形（盛土部）

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

法面締固めなし

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形 盛土部 法面締固めなし						施工 第0 -0003号表
		1	m 2			
* * * 単位当り * * *						
		1	m 2			

土砂等運搬

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

土砂

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 DID区間なし 2.0km以下 バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)						
		1	m 3			施工 第0 -0004号表
*** 単位当り ***						
		1	m 3			

整地

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

残土受入れ地での処理

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 残土受入れ地での処理						
		1	m 3			施工 第0 -0005号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

床掘り

土砂 標準

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 標準						
		1	m 3			施工 第0 -0006号表
*** 単位当り ***						
		1	m 3			

埋戻し

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

最大埋戻幅1m未満

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満						
		1	m 3			施工 第0 -0007号表
*** 単位当り ***						
		1	m 3			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正					
	1	m 2			施工 第0 -0008号表
* * * 単位当り * * *					
	1	m 2			

土砂等運搬

工 種 明 細 表

工種 第0009号表

土砂

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 DID区間なし 2.0km以下 バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)						
		1	m 3			施工 第0 -0004号表
*** 単位当り ***						
		1	m 3			

整地

工 種 明 細 表

工種 第0010号表

残土受入れ地での処理

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 残土受入れ地での処理						
		1	m 3			施工 第0 -0005号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

プレキャストU型側溝

工 種 明 細 表

工種 第0011号表

マルチU型側溝同等品 300×400

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝据付 L = 2 0 0 0 U型側溝質量 4 8 2 k g / 個						
		1	m			施工 第0 -0009号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m			

プレキャストU型側溝

工 種 明 細 表

工種 第0012号表

マルチU型側溝同等品 300×500

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝据付 L = 2 0 0 0 U型側溝質量 5 7 8 k g / 個						
		1	m			施工 第0 -0010号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m			

プレキャストU型側溝

工種明細表

工種 第0013号表

頁0-0029

浸透U型側溝 300×400

[illegible]

御代田町

プレキャストU型側溝

工 種 明 細 表

工種 第0014号表

浸透U型側溝 300×500						
工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額
浸透U型側溝300型 300×500 浸透マルチ同等品						
		1	m			
*** 単位当り ***						施工 第0 -0016号表
		1	m			

プレキャストU型側溝

工 種 明 細 表

工種 第0015号表

浸透U型側溝 300×600

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浸透U型側溝300型 300×600 浸透マルチ同等品						施工 第0 -0018号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

プレキャストU型側溝

工 種 明 細 表

工種 第0016号表

浸透側溝調整用 300×400(L=4.7m)

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浸透U型側溝調整用 300×400						
		1	箇所			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

プレキャストU型側溝

工 種 明 細 表

工種 第0017号表

浸透側溝調整用 300×600(L=0.8m)

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浸透U型側溝調整用 300×600						
		1	箇所			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

標準蓋300用

工 種 明 細 表

工種 第0018号表

L=2000

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準蓋300用据付 L=2000 重量171kg/枚以上1000kg/枚以下							
		1		枚			施工 第0 -0020号表
*** 単位当り ***							
		1		枚			

管理蓋300用

工 種 明 細 表

工種 第0019号表

L=2000

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理蓋300用据付 L=2000 重量171kg/枚以上1000kg/枚以下							
		1		枚			施工 第0 -0021号表
* * * 単位当り * * *							
		1		枚			

工 種 明 細 表

L=500 BN式並目

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 4 0 k g / 枚以下							施工 第0 -0022号表
		1		枚			
* * * 単位当り * * *							
		1		枚			

現場打ち集水桝

工 種 明 細 表

工種 第0021号表

集水桝1,2 1000×1000×500

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 0.52m3を超え0.55m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)					
	1	箇所			施工 第0 -0023号表
排水構造物工 蓋版据付（手間のみ） グレーチング蓋版各種 40を超え170kg / 枚以下					
	1	枚			施工 第0 -0024号表
グレーチングます蓋 T - 25 1000×1000（落込み式普通目）受枠込2枚割					
	1	組			
*** 単位当り ***					
	1	箇所			

舗装版切断

工 種 明 細 表

工種 第0022号表

アスファルト舗装版 t=15cm以下

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						施工 第0 -0025号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

舗装版破碎

工 種 明 細 表

工種 第0023号表

アスファルト舗装版 t=15cm以下

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし						施工 第0 -0026号表
		1	m 2			
* * * 単位当り * * *						
		1	m 2			

殻運搬

工 種 明 細 表

工種 第0024号表

AS掘削廃材

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		1	m 3			施工 第0 -0027号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

殻処分

工 種 明 細 表

工種 第0025号表

AS掘削廃材

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 処分費等 *							
処分費							施工 第0 -0028号表
		1		t			
* * * 単位当り * * *							
		1		t			

不陸整正

工 種 明 細 表

工種 第0026号表

補足材料なし

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正 補足材料なし						
		1	m 2			施工 第0 -0029号表
*** 単位当り ***						
		1	m 2			

下層路盤（車道・路肩部）

工 種 明 細 表

工種 第0027号表

頁0-0043

再生碎石RC-40 t=390mm(凍上抑制層含む)

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 3 9 0 mm 2層施工						
		1	m 2			施工 第0 -0030号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 2			

上層路盤（車道・路肩部）

工 種 明 細 表

工種 第0028号表

頁0-0044

粒度調整碎石M-40 t=120mm

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚 1 2 0 mm						施工 第0 -0031号表
		1	m 2			
* * * 単位当り * * *						
		1	m 2			

御代田町

表層（車道・路肩部）

工 種 明 細 表

工種 第0029号表

再生密粒度AS(20F) t=5.0cm

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm						
		1	m 2			施工 第0 -0032号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 2			

下層路盤（車道・路肩部）

工 種 明 細 表

工種 第0030号表

頁0-0046

再生碎石RC-40 t=400mm(凍上抑制層)

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚400mm 2層施工						
		1	m 2			施工 第0 -0033号表
*** 単位当り ***						
		1	m 2			

上層路盤（車道・路肩部）

工 種 明 細 表

工種 第0031号表

頁0-0047

粒度調整碎石M-40 t=120mm

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚 1 2 0 mm						施工 第0 -0031号表
		1	m 2			
* * * 単位当り * * *						
		1	m 2			

御代田町

表層（車道・路肩部）

工 種 明 細 表

工種 第0032号表

再生密粒度AS(20F) t=4.0cm

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 4 0 mm						
		1	m 2			施工 第0 -0034号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 2			

下層路盤（歩道部）

工 種 明 細 表

工種 第0033号表

凍上抑制層（歩道部）RC-40 t=150mm

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工						
		1	m 2			施工 第0 -0035号表
*** 単位当り ***						
		1	m 2			

上層路盤（歩道部）

工 種 明 細 表

工種 第0034号表

頁0-0050

路盤工（歩道部）RC-40 t=100mm

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工						
		1	m 2			施工 第0 -0036号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 2			

御代田町

表層（歩道部）

工 種 明 細 表

工種 第0035号表

再生細粒度AS(13) t=3.0cm

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚 3 0 mm						
		1	m 2			施工 第0 -0037号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 2			

歩車道境界ブロック

工 種 明 細 表

工種 第0036号表

長尺両面R A種(15×19×20×200) 防草タイプ

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)						
		1	m			施工 第0 -0038号表
*** 単位当り ***						
		1	m			

転落（横断）防止柵

工 種 明 細 表

工種 第0037号表

パネル式（縦格子型）

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落防止柵設置工 パネル式（縦格子型）土中建込用 支柱間隔 3 m						施工 第0 -0039号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

ペイント式区画線（一式単価）

工 種 明 細 表

工種 第0038号表

頁0-0054

実線15cm

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（機・労のみ） ペイント式（車載式） 実線 15 c m							
		665	m				施工 第0 -0040号表
区画線設置（材料費のみ） ペイント式（車載式） 実線 15 c m							
		449	m				施工 第0 -0041号表
*** 単位当り ***							
		1	式				

ペイント式区画線（一式単価）

工 種 明 細 表

工種 第0039号表

頁0-0055

破線15cm

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（機・労のみ） ペイント式（車載式） 破線 15 c m						
		27	m			施工 第0 -0042号表
区画線設置（材料費のみ） ペイント式（車載式） 破線 15 c m						
		18	m			施工 第0 -0043号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

御代田町

溶融式区画線（一式単価）

工 種 明 細 表

工種 第0040号表

頁0-0056

ゼブラ45cm t1.5

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（機・労のみ） 溶融式（手動） ゼブラ 4 5 c m							
		348		m			施工 第0 -0044号表
区画線設置（材料費のみ） 溶融式（手動） ゼブラ 4 5 c m							
		235		m			施工 第0 -0045号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

溶融式区画線（一式単価）

工 種 明 細 表

工種 第0041号表

矢印・記号 t1.5 15cm換算長

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（機・労のみ） 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算						
		50	m			施工 第0 -0046号表
区画線設置（材料費のみ） 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算						
		34	m			施工 第0 -0047号表
* * * 単位当り * * *						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎掘削及びスパイラルダクト立込 照明灯基礎 500φ2m以下					
	1	基			施工 第0 -0048号表
スパイラルダクト（垂鉛引き） φ500×0.6					
	1.7	m			
コンクリート 小型構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設					
	0.3	m 3			施工 第0 -0050号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0					
	0.3	m 2			施工 第0 -0051号表
*** 単位当り ***					
	1	基			

工 種 明 細 表

工種 第0043号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路照明 照明灯建柱 W：350kg以下					施工 第0 -0052号表
	1	基			
鋼管テーパポール（一般照明柱） IS10.3B-C 亜鉛めっき 地上高10m					
	1	本			
鋼管テーパポール運搬費 6-19本					
	1	本			
照明柱アンカーボルト 4-M24×920					
	12	kg			
*** 単位当り ***					
	1	基			

開削掘削

工 種 明 細 表

工種 第0044号表

土砂

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り（電線共同溝工）						
		1	m 3			施工 第0 -0053号表
*** 単位当り ***						
		1	m 3			

埋戻し・締固め

工 種 明 細 表

工種 第0045号表

土砂

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し・締固め（電線共同溝工） 土砂						
		1	m 3			施工 第0 -0054号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

埋戻し・締固め

工 種 明 細 表

工種 第0046号表

砂

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し・締固め（電線共同溝工） 中埋砂						
		1	m 3			施工 第0 -0055号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

埋設表示シート（材）

工 種 明 細 表

工種 第0047号表

幅400mm 2倍 ポリレンス 水抜き穴有り

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設表示シート（材料費）（情報ボックス）							施工 第0 -0056号表
		1		m			
*** 単位当り ***							
		1		m			

土砂等運搬

工 種 明 細 表

工種 第0048号表

土砂

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬（電線共同溝工） 土砂 DID区間なし						
		1	m 3			施工 第0 -0057号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

整地

工 種 明 細 表

工種 第0049号表

残土受入れ地での処理

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 残土受入れ地での処理						
		1	m 3			施工 第0 -0005号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

埋設管路

工 種 明 細 表

工種 第0050号表

直管 E C V P 管φ125

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置						施工 第0 -0058号表
		1	m			
* * * 単位当り * * *						
		1	m			

埋設管路

工 種 明 細 表

工種 第0051号表

曲管 E C V P 管φ125

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置						施工 第0 -0059号表
		1	m			
* * * 単位当り * * *						
		1	m			

埋設管路

工 種 明 細 表

工種 第0052号表

直管 フリ-アクセス-V管φ150

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 FA管設置						施工 第0 -0060号表
		1	m			
* * * 単位当り * * *						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0053号表

曲管 フリ-アクセス-V管φ150

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 FA管設置						施工 第0 -0061号表
		1	m			
* * * 単位当り * * *						
		1	m			

埋設管路

工 種 明 細 表

工種 第0054号表

直管 ホﾞﾃﾞｨ管φ200 さや管φ50*6・φ30*2

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 ホﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)						
		1	m			施工 第0 -0062号表
*** 単位当り ***						
		1	m			

埋設管路

工 種 明 細 表

工種 第0055号表

曲管 ホﾟテ ィ管φ200 さや管φ50*6・φ30*2

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 ホﾟテ ィ管（φ200mm）設置（さや管含む）						
		1	m			施工 第0 -0063号表
*** 単位当り ***						
		1	m			

埋設管路

工 種 明 細 表

工種 第0056号表

直管 P V管φ75

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置						施工 第0 -0064号表
		1	m			
* * * 単位当り * * *						
		1	m			

埋設管路

工 種 明 細 表

工種 第0057号表

曲管 P V管φ75

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置						施工 第0 -0065号表
		1	m			
* * * 単位当り * * *						
		1	m			

埋設管路

工 種 明 細 表

工種 第0058号表

直管 P V管φ50

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置						施工 第0 -0066号表
		1	m			
* * * 単位当り * * *						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0059号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C C V P 管 管枕 Φ125 185mm ^レ ッチ					
	1,072	個			
フリースアクセス-V管 ヤリトリ継手 Φ150					
	6	個			
フリースアクセス-V管 管枕 Φ150 220mm ^レ ッチ					
	105	個			
ボディ管 ロータス管 φ200 ボルト固定式					
	12	本			
ボディ管 スライド管 φ200 全長1m					
	6	本			
ボディ管 管枕 Φ200 300mm ^レ ッチ					
	206	個			
P V 管 管枕 Φ75 130mm ^レ ッチ					
	40	個			
P V 管 管枕 Φ50 130mm ^レ ッチ					
	18	個			
* * * 単位当り * * *					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0060号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクトスリーブ CCVP管 φ125					
	100	個			
ダクトスリーブ フリアkses-V管 φ150					
	12	個			
ダクトスリーブ ホディ管 φ200 インサート付					
	12	個			
ダクトスリーブ PV管 φ75					
	6	個			
ダクトスリーブ PV管 φ50					
	8	個			
ダクトスリーブ取付費					
	138	箇所			
*** 単位当り ***					
	1	式			

特殊部 型 内空B1200*H1900*L4500

工 種 明 細 表

工種 第0061号表

頁0-0077

L1

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 4000kgを超え11000kg以下 型 BL-Mタイプ 1200*1900*L1500 W=4935kg(参考)					
	1	個			施工 第0 -0067号表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 4000kgを超え11000kg以下 型 BLタイプ 1200*1900*L1500 W=5190kg(参考)					
	1	個			施工 第0 -0068号表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 4000kgを超え11000kg以下 型 B-Mタイプ 1200*1900*L1500 W=5165kg(参考)					
	1	個			施工 第0 -0069号表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 型 端版ブロック 1200*1900用 W=1415kg(参考)					
	2	個			施工 第0 -0070号表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下					
	2	個			施工 第0 -0071号表
蓋設置 (電線共同溝工) 200kg以下					
	2	組			施工 第0 -0072号表
特殊部鋳鉄蓋 φ810 : 歩道用 T-25 シリンダー鍵タイプ(鍵別途) 参考重量188.7kg					
	2	組			
特殊部調整リング H=10cm φ810 参考重量118kg					
	2	組			
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン RC - 4 0					
	11	m 2			施工 第0 -0051号表

御代田町

特殊部 型 内空B1200*H1900*L4500

工 種 明 細 表

工種 第0061号表

頁0-0078

L1

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m 2			施工 第0 -0073号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バックホ(クレーン機能付)打設	1	m 3			施工 第0 -0074号表
支持受金物（電力側） E-B1タイプ L=1661	3	個			
支持受金物（電力側） E-B2タイプ L=1111	2	個			
支持受金物（通信側） T-Bタイプ L=1791	3	個			
支持受金物（通信側） T-BJタイプ L=1791	2	個			
昇降はしご L=2100	2	本			
*** 単位当り ***	1	個			

特殊部 型 内空B1200*H1900*L4500

工 種 明 細 表

工種 第0062号表

頁0-0079

R1

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 4000kgを超え11000kg以下 型 BL-Mタイプ 1200*1900*L1500 W=4935kg(参考)					
	1	個			施工 第0 -0067号表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 4000kgを超え11000kg以下 型 BLタイプ 1200*1900*L1500 W=5190kg(参考)					
	1	個			施工 第0 -0068号表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 4000kgを超え11000kg以下 型 B-Mタイプ 1200*1900*L1500 W=5165kg(参考)					
	1	個			施工 第0 -0069号表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 型 端版ブロック 1200*1900用 W=1415kg(参考)					
	2	個			施工 第0 -0070号表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下					
	2	個			施工 第0 -0071号表
蓋設置 (電線共同溝工) 200kg以下					
	2	組			施工 第0 -0072号表
特殊部鋳鉄蓋 φ810:歩道用 T-25 シリンダー鍵タイプ(鍵別途) 参考重量188.7kg					
	2	組			
特殊部調整リング H=10cm φ810 参考重量118kg					
	4	組			
特殊部調整リング H=15cm ステップ付 φ810 参考重量177kg					
	2	組			

御代田町

特殊部 型 内空B1200*H1900*L4500

工 種 明 細 表

工種 第0062号表

R1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0					
	11	m 2			施工 第0 -0051号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート					
	2	m 2			施工 第0 -0073号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バック杓(クレーン機能付)打設					
	1	m 3			施工 第0 -0074号表
支持受金物（電力側） E-B1タイプ L=1661					
	3	個			
支持受金物（電力側） E-B2タイプ L=1111					
	2	個			
支持受金物（通信側） T-Bタイプ L=1791					
	3	個			
支持受金物（通信側） T-BJタイプ L=1791					
	2	個			
昇降はしご L=2100					
	2	本			
*** 単位当り ***					
	1	個			

特殊部 型 内空B1200*H1500*L3500

工 種 明 細 表

工種 第0063号表

頁0-0081

L3,L3-1,L4、R2,R2-1

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 4000kgを超え11000kg以下 A2-Mタイプ B1200*H1500*L2000 W=5680kg(参考)	1	個			施工 第0 -0075号表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 4000kgを超え11000kg以下 Aタイプ B1200*H1500*L1500 W=4410kg(参考)	1	個			施工 第0 -0076号表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 型 端版ブロック 1200*1500用 W=1140kg(参考)	2	個			施工 第0 -0077号表
蓋設置(電線共同溝工) 200kg以下	1	組			施工 第0 -0072号表
特殊部鋳鉄蓋 φ810:歩道用 T-25 シリンダー鍵タイプ(鍵別途) 参考重量188.7kg	1	組			
特殊部調整リング H=10cm φ810 参考重量118kg	1	組			
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン RC - 4 0	7	m 2			施工 第0 -0051号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m 2			施工 第0 -0073号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バックホウ(クレーン機能付)打設	0.7	m 3			施工 第0 -0074号表

御代田町

特殊部 型 内空B1200*H1500*L3500

工 種 明 細 表

工種 第0063号表

L3,L3-1,L4、 R2,R2-1

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支持受金物 Aタイプ L=1391						
		6	個			
支持受金物 AJタイプ L=1391						
		2	個			
昇降はしご L=1700						
		1	本			
*** 単位当り ***						
		1	個			

L2

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 変圧器塔用ブロック B900*H1200*L2000(t=160) 参考重量3590kg	1	個			施工 第0 -0078号表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 変圧器入孔部用ブロックB900*H1200*L1400(t=160) 参考重量2430kg	1	個			施工 第0 -0079号表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kg以下 変圧器開閉器端部用ブロック B1220*H1520 t=140 参考重量650kg	2	個			施工 第0 -0080号表
蓋設置(電線共同溝工) 200kg以下	1	組			施工 第0 -0072号表
変圧器用鋳鉄蓋 凹40 □710*1000 T-25 シリンダー鍵タイプ(鍵別途) 参考重量155.8kg	1	組			
嵩上げブロック 変圧器塔用 H=10cm 参考重量162kg	1	組			
嵩上げブロック 変圧器塔入孔用 H=10cm 参考重量124kg	1	組			
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m ²			施工 第0 -0073号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バックホウ(クレーン機能付)打設	0.6	m ³			施工 第0 -0074号表

L2

工種 第0064号表

頁0-0084

[illegible]

御代田町

工 種 明 細 表

工種 第0065号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留設置・撤去					工種 第0066号表
	86	m			
たて込み簡易土留機材賃料					工種 第0067号表
	1,172	日・m2			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0066号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工）						
		1	m			施工 第0 -0081号表
*** 単位当り ***						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0067号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留機材賃料（片面） 深3.0 幅3.0未満 重量（9.4）t						
		1	日・m ²			
*** 単位当り ***						
		1	日・m2			

工 種 明 細 表

工種 第0068号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 交通誘導警備員 B						
		100	人・日			工種 第0069号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

交通誘導警備員 B

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B						施工 第0 -0082号表
		1	人・日			
*** 単位当り ***						
		1	人・日			

運搬費

工 種 明 細 表

工種 第0070号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬費						
		9	t			工種 第0071号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

仮設材運搬費

工 種 明 細 表

工種 第0071号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 0 . 5 k m (× 往 復)						
	1	t				施工 第0 -0083号表
仮設材等の積込み費 基地積込みのみ						
	1	t				施工 第0 -0084号表
仮設材等の取卸し費 基地取卸しのみ						
	1	t				施工 第0 -0085号表
* * * 単位当り * * *						
	1	t				

施 工 内 訳 表

頁0-0092

掘削
土砂 5,000m3未満

オープンカット

施工 第0 -0001号表

1 m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3	42.72%	供用日		バックハウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次		
運転手（特殊）	37.91%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	19.37%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 押土の有無：押土なし 施工数量：5,000m3未満				施工方法：オープンカット 障害の有無：障害なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

御代田町

施 工 内 訳 表

頁0-0093

路床盛土

2.5m未満

施工 第0 -0002号表

1 m 3 当り

機械構成比：0.76%		労務構成比：98.98%		材料構成比：0.26%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料 質量0.8～1.1t		0.76%	日			振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料			
普通作業員		89.34%	人			普通作業員			
特殊作業員		9.64%	人			特殊作業員			
軽油 小型ロ-リ-パトロール給油		0.26%	L			軽油 パトロール給油			
積算単価			式			積算単価			
*** 単位当り ***									

施 工 内 訳 表

路床盛土
2.5m未満

施工 第0 -0002号表

1 m 3 当り

機械構成比： 0.76% 労務構成比： 98.98% 材料構成比： 0.26% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
施工幅員：2.5m未満						

施 工 内 訳 表

頁0-0095

法面整形

盛土部

機械構成比： 11.87% 労務構成比： 75.95%

法面締固めなし

材料構成比： 12.18%

施工 第0 -0003号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	11.87%	日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
普通作業員	33.62%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	28.67%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	13.66%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	12.18%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

御代田町

施 工 内 訳 表

法面整形

盛土部

機械構成比： 11.87% 労務構成比： 75.95% 材料構成比： 12.18% 市場単価構成比： 0.00% 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：盛土部 現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				法面締固めの有無：法面締固めなし 土質：ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土		

施 工 内 訳 表

頁0-0097

土砂等運搬

施工 第0 -0004号表

標準 DID区間なし 2.0km以下

バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3)

1 m3 当り

機械構成比： 44.67%

労務構成比： 40.44%

材料構成比： 14.89%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	44.67%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	40.44%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.89%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：2.0km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

御代田町

施 工 内 訳 表

頁0-0098

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0005号表

1 m 3 当り

機械構成比：22.45%		労務構成比：52.33%		材料構成比：25.22%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		22.45%	日		バックホウ〔クローラ型〕賃料				
運転手（特殊）		52.33%	人		運転手（特殊）				
軽油 小型ロ－リ－パトロール給油		25.22%	L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
作業区分：残土受入れ地での処理									

施 工 内 訳 表

頁0-0099

床掘り
土砂

施工 第0 -0006号表

機械構成比： 22.47% 労務構成比： 53.87% 材料構成比： 23.66% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3	22.47%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
運転手 (特殊)	53.87%	人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	23.66%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
* * * 単位当り * * *						
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：標準 障害の有無：障害なし		

御代田町

施 工 内 訳 表

頁0-0100

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

施工 第0 -0007号表

1 m 3 当り

機械構成比：8.95%		労務構成比：87.50%		材料構成比：3.55%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 超低・排ガス2 0 1 4 山積0 . 4 5 m 3		8.37%	供用日			バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 超低・排ガス2 0 1 4			
タンパ（ランマ）賃料 質量6 0 ～ 8 0 k g		0.58%	日			タンパ（ランマ）賃料			
普通作業員		53.26%	人			普通作業員			
特殊作業員		25.42%	人			特殊作業員			
運転手（特殊）		8.82%	人			運転手（特殊）			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		2.72%	L			軽油 パトロール給油			

御代田町

施 工 内 訳 表

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

施工 第0 -0007号表

1 m 3 当り

機械構成比： 8.95% 労務構成比： 87.50% 材料構成比： 3.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.83%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0103

排水構造物工 U型側溝据付

施工 第0 -0009号表

L = 2 0 0 0

U型側溝質量 4 8 2 k g / 個

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
側溝	4.990	個			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.720	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 2 0 0 0 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.6 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (k g / 個) : 482 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

御代田町

施 工 内 訳 表

排水構造物工 U型側溝据付

施工 第0 -0010号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
側溝	4.990	個			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.720	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 2 0 0 0 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.6 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (k g / 個) : 578 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0105

浸透U型側溝300型
300×400

浸透マルチ同等品

施工 第0 -0011号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝据付 浸透U型側溝300型 300×400	10	m			施工 第0-0012号表
敷砂埋戻工	0.7	m3			施工 第0-0013号表
単粒度碎石埋戻工 4号 30～20mm	2.3	m3			施工 第0-0014号表
吸出し防止材設置 長繊維ポリエステル系不織布 厚3.0mm 目付300g/m2	21	m 2			施工 第0-0015号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

排水構造物工 U型側溝据付
浸透U型側溝300型

施工 第0 -0012号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
側溝	4.990	個			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 2 0 0 0 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工なし			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (k g / 個) : 470 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :			時間的制約の有無：時間的制約なし		

敷砂埋戻工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

頁0-0107

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	100	m 3			施工 第0-0007号表
コンクリート用砕砂	126	m 3			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0108

単粒度碎石埋戻工
4号 30～20mm

施工 第0 -0014号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	100	m 3			施工 第0-0007号表
単粒度碎石 4号 30～20mm	126	m3			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0109

吸出し防止材設置

施工 第0 -0015号表

長繊維ポリエステル系不織布

厚3.0mm 目付300 g / m²

1

m² 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

22.12%

材料構成比：

77.88%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	18.80%	人		普通作業員		
土木一般世話役	3.32%	人		土木一般世話役		
透水シート 長繊維ポリエステル系不織布 厚3.0mm 目付300 g / m ²	77.88%	m ²		吸出し防止材 合繊不織布 t = 1 0 mm 9 . 8 K N / m		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0110

浸透U型側溝300型
300×500

浸透マルチ同等品

施工 第0 -0016号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝据付 浸透U型側溝300型 300×500	10	m			施工 第0-0017号表
敷砂埋戻工	0.7	m3			施工 第0-0013号表
単粒度碎石埋戻工 4号 30～20mm	2.5	m3			施工 第0-0014号表
吸出し防止材設置 長繊維ポリエステル系不織布 厚3.0mm 目付300g/m2	23	m 2			施工 第0-0015号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0111

排水構造物工 U型側溝据付
浸透U型側溝300型

300×500

施工 第0 -0017号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
側溝	4.990	個			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 2 0 0 0 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工なし 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (k g / 個) : 566 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0112

浸透U型側溝300型
300×600

浸透マルチ同等品

施工 第0 -0018号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝据付 浸透U型側溝300型 300×600	10	m			施工 第0-0019号表
敷砂埋戻工	0.7	m3			施工 第0-0013号表
単粒度碎石埋戻工 4号 30～20mm	2.7	m3			施工 第0-0014号表
吸出し防止材設置 長繊維ポリエステル系不織布 厚3.0mm 目付300g/m2	25	m 2			施工 第0-0015号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0113

排水構造物工 U型側溝据付
浸透U型側溝300型

300×600

施工 第0 -0019号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
側溝	4.990	個			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 2 0 0 0 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工なし			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (k g / 個) : 540 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0114

標準蓋300用据付

施工 第0 -0020号表

L=2000 重量171kg/枚以上1000kg/枚以下

5 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.100	人			
特殊作業員	0.100	人			
普通作業員	0.300	人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 2 次 4 . 9 t 吊 (燃料油脂費含む)	0.100	日			
標準蓋 U型側溝300型用 縦断用 L=2000	5	枚			
諸雑費	3	%			(労+機) × 率
*** 合 計 ***	5	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施 工 内 訳 表

頁0-0115

管理蓋300用据付

施工 第0 -0021号表

L=2000 重量171kg/枚以上1000kg/枚以下

5 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.100	人			
特殊作業員	0.100	人			
普通作業員	0.300	人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 2 次 4 . 9 t 吊 (燃料油脂費含む)	0.100	日			
管理蓋 U型側溝300型用 縦断用 L=2000	5	枚			
諸雑費	3	%			(労+機) × 率
*** 合 計 ***	5	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施 工 内 訳 表

頁0-0116

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

4 0 k g / 枚以下

施工 第0 -0022号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0117

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 0.92% 労務構成比：

0.52m3を超え0.55m3以下

84.22% 材料構成比： 14.86%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0023号表

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 ～排ガス２０１４ 山積０．８m ³	0.81%	日		バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス２０１４ 山積０．８m ³	0.07%	日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
型わく工	32.68%	人		型わく工		
普通作業員	26.01%	人		普通作業員		
土木一般世話役	10.81%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.71%	人		特殊作業員		

御代田町

施 工 内 訳 表

頁0-0118

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 0.92% 労務構成比：

0.52m3を超え0.55m3以下

84.22% 材料構成比： 14.86%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0023号表

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 60 % 以下)	14.12%	m 3		生コンクリート 18 - 8 - 25 高炉 W / C 60 %		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.47%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.52m3を超え0.55m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリートメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0119

排水構造物工 蓋版据付（手間のみ）
グレーチング蓋版各種

施工 第0 -0024号表

40を超え170kg /枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付（手間のみ） 蓋版質量：40を超え170kg /枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0120

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0025号表

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 15cm以下 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m級 B径 5 6 c m	10.24%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員	19.96%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	10.88%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.92%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)	22.39%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0025号表

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 15cm以下 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0122

舗装版破碎
アスファルト舗装版

施工 第0 -0026号表

障害等なし

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 山積 0 . 4 5 m 3	12.85%	日		バックハウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役	29.54%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	27.52%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	24.18%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.91%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

12.85%

労務構成比：

障害等なし

81.24%

材料構成比：

5.91%

市場単価構成比：

施工 第0 -0026号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0124

殻運搬

施工 第0 -0027号表

舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

1 m 3 当り

機械構成比： 44.05% 労務構成比：

39.87%

材料構成比： 16.08%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	44.05%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	39.87%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	16.08%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：3.5km以下		

御代田町

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0028号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0126

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0029号表

1 m 2 当り

機械構成比：21.58%		労務構成比：71.86%		材料構成比：6.56%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2014 ブレード幅3.1m		17.28%	供用日			モータグレーダ[土工用] 排ガス2014			
ロードローラ[マカダム]賃料 ～超低・～排ガス2次 質量10～12t		2.16%	日			ロードローラ[マカダム]賃料			
タイヤローラ賃料 質量13～14t		2.14%	日			タイヤローラ賃料			
運転手(特殊)		35.31%	人			運転手(特殊)			
普通作業員		14.55%	人			普通作業員			
特殊作業員		11.35%	人			特殊作業員			

御代田町

施 工 内 訳 表

頁0-0127

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0029号表

1 m 2 当り

機械構成比： 21.58% 労務構成比： 71.86% 材料構成比： 6.56%				市場単価構成比： 0.00%			標準単価：
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
土木一般世話役	10.65%	人		土木一般世話役			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	6.56%	L		軽油 パトロール給油			
積算単価		式		積算単価			
*** 単位当り ***							
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

頁0-0128

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 3 9 0 mm

機械構成比： 6.54%

労務構成比：

2層施工

20.94%

材料構成比：

72.52%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0030号表

標準単価：

1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3 . 1 m	4.52%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス 2 0 1 4		
ロードローラ[マカダム]賃料 ～超低・～排ガス 2 次 質量 1 0 ～ 1 2 t	0.56%	日		ロードローラ[マカダム]賃料		
タイヤローラ賃料 質量 1 3 ～ 1 4 t	0.56%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	9.23%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	3.36%	人		普通作業員		
特殊作業員	3.00%	人		特殊作業員		

御代田町

施 工 内 訳 表

頁0-0129

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 3 9 0 mm

機械構成比： 6.54%

労務構成比：

2層施工

20.94%

材料構成比：

72.52%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0030号表

標準単価：

1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	2.46%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	70.53%	m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.72%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：390 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：2層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0130

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0031号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 2 0 mm

1 m 2 当り

機械構成比： 11.57%

労務構成比：

37.08%

材料構成比：

51.35%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2014 ブレード幅3.1m	7.99%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2014		
ロードローラ[マカダム]賃料 ～超低・～排ガス2次 質量10～12t	1.00%	日		ロードローラ[マカダム]賃料		
タイヤローラ賃料 質量13～14t	0.99%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	16.31%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	5.97%	人		普通作業員		
特殊作業員	5.32%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0131

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0031号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 2 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 11.57%

労務構成比： 37.08%

材料構成比： 51.35%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	4.37%	人		土木一般世話役		
粒調碎石 4 0 mm以下	47.84%	m 3		再生粒度調整碎石 R M - 4 0		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
* * * 単位当り * * *						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：120 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 4 0		

御代田町

施 工 内 訳 表

頁0-0132

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0032号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.38%

労務構成比： 10.17%

材料構成比： 88.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m	0.88%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 質量 1 3 ～ 1 4 t	0.14%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t	0.13%	日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員	3.66%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	2.06%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	2.03%	人		特殊作業員		

御代田町

施 工 内 訳 表

頁0-0133

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0032号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.38%

労務構成比： 10.17%

材料構成比： 88.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.73%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ） [再生材 混入率50%以下]	80.70%	t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	7.17%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.49%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0032号表

3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 1 m 2 当り
機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0135

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚400mm

機械構成比：6.54%

労務構成比：

2層施工

20.94%

材料構成比：

72.52%

市場単価構成比：

施工 第0 -0033号表

0.00%

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2014 ブレード幅3.1m	4.52%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2014		
ロードローラ[マカダム]賃料 ～超低・～排ガス2次 質量10～12t	0.56%	日		ロードローラ[マカダム]賃料		
タイヤローラ賃料 質量13～14t	0.56%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	9.23%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	3.36%	人		普通作業員		
特殊作業員	3.00%	人		特殊作業員		

御代田町

施 工 内 訳 表

頁0-0136

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 4 0 0 mm

機械構成比： 6.54%

労務構成比：

2層施工

20.94%

材料構成比：

72.52%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0033号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	2.46%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	70.53%	m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.72%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：400 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：2層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

御代田町

施 工 内 訳 表

頁0-0137

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0034号表

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.38%

労務構成比： 10.17%

材料構成比： 88.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m	0.88%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 質量 1 3 ～ 1 4 t	0.14%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t	0.13%	日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員	3.66%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	2.06%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	2.03%	人		特殊作業員		

御代田町

施 工 内 訳 表

頁0-0138

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0034号表

1

m 2 当り

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.73%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ） [再生材 混入率50%以下]	80.70%	t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	7.17%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.49%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0034号表

3.0m超 平均仕上り厚 4 0 mm 1 m 2 当り
機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0140

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 5 0 mm

機械構成比： 5.00%

労務構成比：

1層施工

75.15%

材料構成比：

19.85%

市場単価構成比：

施工 第0 -0035号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次 山積 0 . 0 9 m 3	2.99%	供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次 質量 3 ～ 4 t	1.78%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
運転手（特殊）	27.03%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	15.84%	人		特殊作業員		
普通作業員	15.70%	人		普通作業員		
土木一般世話役	13.01%	人		土木一般世話役		

施工内訳表

頁0-0141

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚150mm

機械構成比：5.00%

労務構成比：

1層施工

75.15%

材料構成比：

19.85%

市場単価構成比：

施工 第0 -0035号表

0.00%

1
標準単価：

m2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャーラン 40mm以下	17.77%	m3		再生クラッシャーラン RC - 40		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	1.99%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：150 材料：再生クラッシャーラン RC - 40				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0142

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 0 0 mm

機械構成比： 4.66%

労務構成比：

1層施工

69.96%

材料構成比：

25.38%

市場単価構成比：

施工 第0 -0036号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次 山積 0 . 0 9 m 3	2.78%	供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次 質量 3 ～ 4 t	1.66%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
運転手（特殊）	25.16%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	14.75%	人		特殊作業員		
普通作業員	14.61%	人		普通作業員		
土木一般世話役	12.11%	人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0143

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 0 0 mm

機械構成比： 4.66%

労務構成比：

1層施工

69.96%

材料構成比：

25.38%

市場単価構成比：

施工 第0 -0036号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	23.44%	m 3		再生粒度調整砕石 R M - 3 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.85%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：100 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0144

表層（歩道部）

施工 第0 -0037号表

1.4m以上

平均仕上り厚 3 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 2.30%

労務構成比： 21.68%

材料構成比： 76.02%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	1.72%	供用日		アスファルトフィニッシャ [クローラ型]		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次 質量 3 ～ 4 t	0.34%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員	8.19%	人		普通作業員		
特殊作業員	5.47%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	3.71%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	1.99%	人		土木一般世話役		

御代田町

施 工 内 訳 表

頁0-0145

表層（歩道部）

施工 第0 -0037号表

1.4m以上

平均仕上り厚 3 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 2.30%

労務構成比： 21.68%

材料構成比： 76.02%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生アスファルト混合物 細粒度（ 1 3 ） [再生材 混入率50%以下]	67.77%	t		アスファルト混合物 細粒度（ 1 3 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	7.87%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.34%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m以上 標準締固め後密度：2.15t/m3 材料：再生 細粒度（ 1 3 ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

御代田町

施 工 内 訳 表

頁0-0146

歩車道境界ブロック

施工 第0 -0038号表

設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)

1 m 当り

機械構成比： 2.59% 労務構成比： 44.98% 材料構成比： 52.43% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料 クレーン付～排ガス2次 山積0.28m ³	2.19%	日		バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料 クレーン付き		
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m ³	0.40%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	16.17%	人		普通作業員		
土木一般世話役	8.85%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	8.70%	人		運転手 (特殊)		
特殊作業員	8.63%	人		特殊作業員		

御代田町

施 工 内 訳 表

頁0-0147

歩車道境界ブロック

施工 第0 -0038号表

設置

各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)

1

m 当り

機械構成比： 2.59%

労務構成比：

44.98%

材料構成比：

52.43%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
歩車道境界ブロック B種 (防草タイプ)両R-B L=2000mm	50.19%	m		歩車道境界ブロック C 180 / 210 × 300 × 600		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.38%	L		軽油 パトロール給油		
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.86%	m ³		再生クラッシャーラン RC - 40		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石あり 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC - 40				ブロック規格：各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートなし		

御代田町

施 工 内 訳 表

頁0-0148

転落防止柵設置工

施工 第0 -0039号表

パネル式（縦格子型）土中建込用

支柱間隔 3 m

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 土中建込用（手間のみ） （充填材は含む）	100.000	m			
転落防止柵 パネル式（縦格子型） 土中建込用 スパン3 m 環境色 100m未満	100.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
防護柵種別：転落防止柵 施工区分：パネル式（縦格子型）土中建込用 根巻きコンクリートの有無：根巻きコンクリートなし 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし			作業区分：設置 支柱間隔：支柱間隔 3 m 施工規模：施工規模 5.0 m未満		

御代田町

施 工 内 訳 表

頁0-0149

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0040号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 実線 1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：未供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）		

御代田町

施 工 内 訳 表

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0041号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ペイント式（車載式） トラフィックペイント（加熱型） 2種B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	59.000	k g			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	26.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 15cm 施工区間：未供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0151

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0042号表

ペイント式（車載式）

破線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 破線 1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：破線 1 5 c m 施工区間：未供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0152

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0043号表

ペイント式（車載式）

破線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2 種 B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	59.000	k g			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	31.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：破線 1 5 c m 施工区間：未供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0153

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0044号表

溶融式（手動）

ゼブラ 4 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 ゼブラ 4 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 4 5 c m 塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：未供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

御代田町

施 工 内 訳 表

頁0-0154

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0045号表

溶融式（手動）

ゼブラ 4 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白	1,700.000	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	75.000	k g			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	75.000	k g			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	81.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 4 5 c m 塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：未供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

御代田町

施 工 内 訳 表

頁0-0155

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0046号表

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 矢印等 1 5 c m換算 制約無 昼間	1,200.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 1 5 c m換算 塗布厚：塗布厚 1 . 5 mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：未供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

御代田町

施 工 内 訳 表

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0047号表

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白	684.000	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	30.000	k g			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	30.000	k g			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	109.200	L			
諸雑費	5.000	%			
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	1,000	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 1 5 c m換算 塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：未供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

基礎掘削及びスパイラルダクト立込
照明灯基礎 500φ2m以下

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0048号表

頁0-0157

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック式アースオーガ運転 (機 - 1) 建柱車 4 5 0 mm 2 t吊	7.000	時間			施工 第0-0049号表
普通作業員	0.900	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	基			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0158

トラック式アースオーガ運転 (機 - 1)

施工 第0 -0049号表

建柱車 450mm 2t吊

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック式アースオーガ [建柱車] 450mm 2t吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.170	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	4.300	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格: 建柱車 450mm 2t吊 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L / h) : 0			供用日当運転時間: 0 特殊運転手 (人 / h) : 0		

施工内訳表

頁0-0159

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

機械構成比： 0.00% 労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

41.15% 材料構成比： 58.85%

人力打設

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0050号表

1 標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	22.25%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.19%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	7.69%	人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)	58.85%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0160

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

機械構成比： 0.00% 労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0050号表

1 m 3 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉（ B B ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0161

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシャーラン R C - 4 0

施工 第0 -0051号表

1 m 2 当り

機械構成比： 5.33% 労務構成比： 78.32% 材料構成比： 16.35% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3	5.30%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	37.64%	人		普通作業員		
特殊作業員	15.90%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	14.75%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	9.49%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	11.39%	m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

施工内訳表

頁0-0162

基礎碎石

7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシュラン RC - 40

施工 第0 -0051号表

1 m2 当り

機械構成比： 5.33%

労務構成比：

78.32%

材料構成比： 16.35%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	4.93%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン RC - 40		

施 工 内 訳 表

頁0-0163

道路照明 照明灯建柱
W：350kg以下

施工 第0 -0052号表

10

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	5.000	人			
普通作業員	4.000	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4 . 9 t 吊 (燃料油脂費含む)	1.700	日			
*** 合 計 ***	10	基			
*** 単位当り ***	1	基			
規格 区分：W：350kg以下					

床掘り（電線共同溝工）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0053号表

頁0-0164

機械構成比： 6.03% 労務構成比： 90.74% 材料構成比： 3.23% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付～排ガス2次 山積0.28m ³	6.03%	日		バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き		
普通作業員	48.17%	人		普通作業員		
土木一般世話役	22.03%	人		土木一般世話役		
運転手（特殊）	20.54%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	3.23%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

床掘り（電線共同溝工）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0053号表

機械構成比： 6.03% 労務構成比： 90.74% 材料構成比： 3.23% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0166

埋戻し・締固め（電線共同溝工）
土砂

施工 第0 -0054号表

1 m 3 当り

機械構成比：8.29%		労務構成比：87.27%		材料構成比：4.44%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付～排ガス2次 山積0.28m3		8.29%	日			バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き			
普通作業員		34.76%	人			普通作業員			
運転手（特殊）		28.21%	人			運転手（特殊）			
土木一般世話役		12.10%	人			土木一般世話役			
特殊作業員		11.05%	人			特殊作業員			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油		4.44%	L			軽油 パトロール給油			

御代田町

施工内訳表

頁0-0167

埋戻し・締固め（電線共同溝工）
土砂

施工 第0 -0054号表

1 m 3 当り

機械構成比： 8.29%	労務構成比： 87.27%	材料構成比： 4.44%	市場単価構成比： 0.00%	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂						

施 工 内 訳 表

頁0-0168

埋戻し・締固め（電線共同溝工）
中埋砂

施工 第0 -0055号表

1 m 3 当り

機械構成比：5.81%		労務構成比：68.09%		材料構成比：26.10%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付～排ガス2次 山積0.28m3		5.81%	日			バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き			
普通作業員		24.39%	人			普通作業員			
運転手（特殊）		19.78%	人			運転手（特殊）			
土木一般世話役		8.48%	人			土木一般世話役			
特殊作業員		7.74%	人			特殊作業員			
コンクリート用砕砂		22.99%	m 3			再生砂			

御代田町

施 工 内 訳 表

埋戻し・締固め（電線共同溝工）
中埋砂

施工 第0 -0055号表

1 m 3 当り

機械構成比： 5.81% 労務構成比： 68.09% 材料構成比： 26.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.11%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：中埋砂						

埋設表示シート（材料費）（情報ボックス）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0056号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 0.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
埋設標識シート 電力・通信用 幅400mm 2倍 ポリエチレン 水抜き穴有り		m		埋設標識シート 電力・通信用 幅400mm 2倍 ポリエチレン 水抜き穴有り		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0171

運搬（電線共同溝工）

施工 第0 -0057号表

土砂

DID区間なし

1

m 3 当り

機械構成比： 25.98%

労務構成比： 61.15%

材料構成比： 12.87%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	25.98%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手（一般）	61.15%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	12.87%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
積載区分：土砂 運搬距離：2.0km以下				DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

御代田町

施 工 内 訳 表

頁0-0172

管路材設置（電線共同溝工）
埋設部

施工 第0 -0058号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	24.46%	人		普通作業員		
特殊作業員	15.14%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	9.12%	人		土木一般世話役		
E C V P 管 直管(マン輪受口) φ125	50.31%	m		管路材 直管 φ 1 0 0 mm (S U D - V 管)		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

管路材設置（電線共同溝工）

施工 第0 -0058号表

埋設部

単管設置

1

m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業区分：埋設部				設置区分：単管設置		

施 工 内 訳 表

頁0-0174

管路材設置（電線共同溝工）
埋設部

施工 第0 -0059号表

単管設置

1

m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	24.46%	人		普通作業員		
特殊作業員	15.14%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	9.12%	人		土木一般世話役		
E C V P管 曲管(ｺﾞﾙﾑ輪受口) φ125	50.31%	m		管路材 直管 φ 1 0 0 mm (S U D - V 管)		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

管路材設置（電線共同溝工）

施工 第0 -0059号表

埋設部

単管設置

1

m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業区分：埋設部				設置区分：単管設置		

施 工 内 訳 表

頁0-0176

管路材設置（電線共同溝工）
埋設部

施工 第0 -0060号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 27.92% 材料構成比： 72.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	12.44%	人		普通作業員		
特殊作業員	8.87%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	6.07%	人		土木一般世話役		
フリーアクセス-V管 直管(ゴム輪受口)φ150	72.08%	m		管路材 直管 φ 1 5 0 mm (フリーアクセス - V管)		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

管路材設置（電線共同溝工）

施工 第0 -0060号表

埋設部

FA管設置

1

m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 27.92% 材料構成比： 72.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業区分：埋設部				設置区分：FA管設置		

施 工 内 訳 表

頁0-0178

管路材設置（電線共同溝工）
埋設部

施工 第0 -0061号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 27.92% 材料構成比： 72.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	12.44%	人		普通作業員		
特殊作業員	8.87%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	6.07%	人		土木一般世話役		
フリーアクセス-V管 曲管(ゴム輪受口)φ150	72.08%	m		管路材 直管 φ 1 5 0 mm (フリーアクセス - V管)		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

管路材設置（電線共同溝工）
埋設部

施工 第0 -0061号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 27.92% FA管設置 材料構成比： 72.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業区分：埋設部				設置区分：FA管設置		

施 工 内 訳 表

頁0-0180

管路材設置（電線共同溝工）

施工 第0 -0062号表

埋設部

ボディ管（φ200mm）設置（さや管含む）

1

m 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 21.59%

材料構成比： 78.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	11.30%	人		普通作業員		
特殊作業員	5.65%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	4.22%	人		土木一般世話役		
ボディ管 直管(ゴム輪受口) φ200	57.61%	m		管路材 直管 φ 2 0 0 mm (ボディ - V 管)		
さや管SU φ50 直管	16.99%	m		管路材 直管 φ 5 0 mm (S U 管)		
さや管SU φ30 直管	3.81%	m		管路材 直管 φ 3 0 mm (S U 管)		

御代田町

施工内訳表

頁0-0181

管路材設置（電線共同溝工）

施工 第0 -0062号表

埋設部

ホテイ管(φ200mm)設置(さや管含む)

1

m 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 21.59%

材料構成比： 78.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：埋設部 さや管の条数：標準:8条(6条(φ50)+2条(φ30))				設置区分：ホテイ管(φ200mm)設置(さや管含む)		

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0063号表

管路材設置（電線共同溝工）

埋設部
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 21.59% 材料構成比： 78.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	11.30%	人		普通作業員		
特殊作業員	5.65%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	4.22%	人		土木一般世話役		
ボディ管 曲管(コーム輪受口) φ200	57.61%	m		管路材 直管 φ 2 0 0 mm (ボディ - V 管)		
さや管SU φ50 直管	16.99%	m		管路材 直管 φ 5 0 mm (S U 管)		
さや管SU φ30 直管	3.81%	m		管路材 直管 φ 3 0 mm (S U 管)		

施 工 内 訳 表

管路材設置（電線共同溝工）

施工 第0 -0063号表

埋設部
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 21.59% 材料構成比： 78.41% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り
ホ`テ`イ管(φ200mm)設置(さや管含む)

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：埋設部 さや管の条数：標準:8条(6条(φ50)+2条(φ30))				設置区分：ホ`テ`イ管(φ200mm)設置(さや管含む)		

施 工 内 訳 表

頁0-0184

管路材設置（電線共同溝工）
埋設部

施工 第0 -0064号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	24.46%	人		普通作業員		
特殊作業員	15.14%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	9.12%	人		土木一般世話役		
P V 管 直管(ｺﾞﾙﾑ輪受口) φ 75	50.31%	m		管路材 直管 φ 1 0 0 mm (S U D - V 管)		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

管路材設置（電線共同溝工）
埋設部

施工 第0 -0064号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業区分：埋設部				設置区分：単管設置		

施 工 内 訳 表

頁0-0186

管路材設置（電線共同溝工）
埋設部

施工 第0 -0065号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	24.46%	人		普通作業員		
特殊作業員	15.14%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	9.12%	人		土木一般世話役		
P V 管 曲管(3° 輪受口) φ 75	50.31%	m		管路材 直管 φ 1 0 0 mm (S U D - V 管)		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

管路材設置（電線共同溝工）
埋設部

施工 第0 -0065号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業区分：埋設部				設置区分：単管設置		

施 工 内 訳 表

頁0-0188

管路材設置（電線共同溝工）
埋設部

施工 第0 -0066号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	24.46%	人		普通作業員		
特殊作業員	15.14%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	9.12%	人		土木一般世話役		
P V 管 直管(ｺﾞﾙﾑ輪受口) φ50	50.31%	m		管路材 直管 φ 1 0 0 mm (S U D - V 管)		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

管路材設置（電線共同溝工）

施工 第0 -0066号表

埋設部

単管設置

1

m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.69% 材料構成比： 50.31% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業区分：埋設部				設置区分：単管設置		

施工内訳表

頁0-0190

プレキャストボックスブロック設置 電共溝

施工 第0 -0067号表

4000kgを超え11000kg以下

型 BL-Mタイプ 1200*1900*L1500

W=4935kg(参考)

1

個 当り

機械構成比: 1.08%

労務構成比:

3.08%

材料構成比: 95.84%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)	1.08%	日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員	1.94%	人		普通作業員		
土木一般世話役	0.71%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	0.43%	人		特殊作業員		
C・C・ボックス 型 BL-Mタイプ B1200*H1900*L1500 参考重量4935kg	95.84%	個		U型ボックス 通信型 1200×1000×3000		
積算単価		式		積算単価		

施工内訳表

プレキャストボックスブロック設置 電共溝

施工 第0 -0067号表

4000kgを超え11000kg以下

型 BL-Mタイプ 1200*1900*L1500

W=4935kg(参考)

1

個 当り

機械構成比： 1.08%

労務構成比：

3.08%

材料構成比： 95.84%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
ボックスブロック1個当り質量：4000kgを超え11000kg以下				ラテンソクレン賃料補正係数：1		

施工内訳表

頁0-0192

プレキャストボックスブロック設置 電共溝

施工 第0 -0068号表

4000kgを超え11000kg以下

型 BLタイプ 1200*1900*L1500

W=5190kg(参考)

1

個 当り

機械構成比: 1.08%

労務構成比:

3.08%

材料構成比: 95.84%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)	1.08%	日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員	1.94%	人		普通作業員		
土木一般世話役	0.71%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	0.43%	人		特殊作業員		
C・C・ボックス 型 BLタイプ B1200*H1900*L1500 参考重量5190kg	95.84%	個		U型ボックス 通信 型 1200×1000×3000		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

プレキャストボックスブロック設置 電共溝

施工 第0 -0068号表

4000kgを超え11000kg以下

型 BLタイプ 1200*1900*L1500

W=5190kg(参考)

1

個 当り

機械構成比： 1.08%

労務構成比：

3.08%

材料構成比： 95.84%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
ボックスブロック1個当り質量：4000kgを超え11000kg以下				ラテンソクレン賃料補正係数：1		

施工内訳表

頁0-0194

プレキャストボックスブロック設置 電共溝

施工 第0 -0069号表

4000kgを超え11000kg以下

型 B-Mタイプ 1200*1900*L1500

W=5165kg(参考)

1

個 当り

機械構成比: 1.08%

労務構成比:

3.08%

材料構成比: 95.84%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)	1.08%	日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員	1.94%	人		普通作業員		
土木一般世話役	0.71%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	0.43%	人		特殊作業員		
C・C・ボックス 型 B-Mタイプ B1200*H1900*L1500 参考重量5165kg	95.84%	個		U型ボックス 通信型 1200×1000×3000		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

プレキャストボックスブロック設置 電共溝

施工 第0 -0069号表

4000kgを超え11000kg以下

型 B-Mタイプ 1200*1900*L1500

W=5165kg(参考)

1

個 当り

機械構成比： 1.08%

労務構成比：

3.08%

材料構成比： 95.84%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
ボックスブロック1個当り質量：4000kgを超え11000kg以下				ラッパ・スクレーン賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0196

プレキャストボックスブロック設置 電共溝

施工 第0 -0070号表

1000kgを超え4000kg以下

型 端版ブロック 1200*1900用

W=1415kg(参考)

1

個 当り

機械構成比： 2.20%

労務構成比：

7.48%

材料構成比： 90.32%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)	2.20%	日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員	4.65%	人		普通作業員		
土木一般世話役	1.76%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	1.07%	人		特殊作業員		
C・C・ボックス 型 端版ブロック 1200×1900用 参考重量1415kg	90.32%	枚		分岐桧 550×800×1200		
積算単価		式		積算単価		

御代田町

施 工 内 訳 表

プレキャストボックスブロック設置 電共溝

施工 第0 -0070号表

1000kgを超え4000kg以下

型 端版ブロック 1200*1900用

W=1415kg(参考)

1

個 当り

機械構成比： 2.20%

労務構成比：

7.48%

材料構成比： 90.32%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
ボックスブロック1個当り質量：1000kgを超え4000kg以下				ラテンスクリーン賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0198

プレキャストボックスブロック設置 電共溝

施工 第0 -0071号表

1000kgを超え4000kg以下

1

個 当り

機械構成比： 2.20%

労務構成比： 7.48%

材料構成比： 90.32%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガ 2次 25t吊(燃料油脂費含む)	2.20%	日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員	4.65%	人		普通作業員		
土木一般世話役	1.76%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	1.07%	人		特殊作業員		
C・C・ボックス 取付ボックス B800*H700 参考重量1070kg	90.32%	個		分岐枳 5 5 0 × 8 0 0 × 1 2 0 0		
積算単価		式		積算単価		

御代田町

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0071号表

プレキャストボックスブロック設置 電共溝

1000kgを超え4000kg以下

機械構成比： 2.20% 労務構成比： 7.48% 材料構成比： 90.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1

個 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
ボックスブロック1個当り質量：1000kgを超え4000kg以下				ラテンソクレン賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0200

蓋設置（電線共同溝工）

200kg以下

施工 第0 -0072号表

1
標準単価：

組 当り

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 91.00% 材料構成比： 2.95%

市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付～排ガス2次 山積0.28m ³	6.05%	日		バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き		
普通作業員	42.25%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	20.59%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	14.72%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	13.44%	人		特殊作業員		
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	2.95%	L		軽油 パトロール給油		

御代田町

施 工 内 訳 表

頁0-0201

蓋設置（電線共同溝工）
200kg以下

施工 第0 -0072号表

組 当り

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 91.00% 材料構成比： 2.95% 市場単価構成比： 0.00% 1 標準単価： 1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
蓋1組当り質量：200kg以下						

施 工 内 訳 表

頁0-0202

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

均しコンクリート
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

1
標準単価：

施工 第0 -0073号表

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	58.78%	人		型わく工		
普通作業員	19.90%	人		普通作業員		
土木一般世話役	6.07%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：均しコンクリート		

施工内訳表

頁0-0203

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

バックホウ(クレーン機能付)打設

施工 第0 -0074号表

1 m3 当り

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	3.31%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
特殊作業員	10.07%	人		特殊作業員		
普通作業員	9.38%	人		普通作業員		
土木一般世話役	7.04%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	6.40%	人		運転手 (特殊)		
生コン 18 - 8 - 40 - BB (W / C = 60 % 以下)	59.80%	m3		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0204

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

バックホ(クレーン機能付)打設

施工 第0 -0074号表

1 m 3 当り

機械構成比： 3.50% 労務構成比：

34.96%

材料構成比： 61.54%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.65%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリートセメント種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0205

プレキャストボックスブロック設置 電共溝

施工 第0 -0075号表

4000kgを超え11000kg以下

A2-Mタイプ

B1200*H1500*L2000

W=5680kg(参考)

1

個 当り

機械構成比: 1.08%

労務構成比:

3.08%

材料構成比: 95.84%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)	1.08%	日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員	1.94%	人		普通作業員		
土木一般世話役	0.71%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	0.43%	人		特殊作業員		
C・C・ボックス 型 A2-Mタイプ B1200*H1500*L2000 参考重量5680kg	95.84%	個		U型ボックス 通信 型 1200×1000×3000		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

プレキャストボックスブロック設置 電共溝

施工 第0 -0075号表

4000kgを超え11000kg以下

A2-Mタイプ

B1200*H1500*L2000

W=5680kg(参考)

1

個 当り

機械構成比： 1.08%

労務構成比： 3.08%

材料構成比： 95.84%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
ボックスブロック1個当り質量：4000kgを超え11000kg以下				ラテンスクリーン賃料補正係数：1		

施工内訳表

頁0-0207

プレキャストボックスブロック設置 電共溝

施工 第0 -0076号表

4000kgを超え11000kg以下

Aタイプ

B1200*H1500*L1500

W=4410kg(参考)

1

個 当り

機械構成比: 1.08%

労務構成比:

3.08%

材料構成比:

95.84%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)	1.08%	日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員	1.94%	人		普通作業員		
土木一般世話役	0.71%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	0.43%	人		特殊作業員		
C・C・ボックス 型 Aタイプ B1200*H1500*L1500 参考重量4410kg	95.84%	個		U型ボックス 通信 型 1200×1000×3000		
積算単価		式		積算単価		

御代田町

施 工 内 訳 表

プレキャストボックスブロック設置 電共溝

施工 第0 -0076号表

4000kgを超え11000kg以下

Aタイプ

B1200*H1500*L1500

W=4410kg(参考)

1

個 当り

機械構成比： 1.08%

労務構成比： 3.08%

材料構成比： 95.84%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
ボックスブロック1個当り質量：4000kgを超え11000kg以下				ラテンスクリーン賃料補正係数：1		

施工内訳表

頁0-0209

プレキャストボックスブロック設置 電共溝

施工 第0 -0077号表

1000kgを超え4000kg以下

型 端版ブロック 1200*1500用

W=1140kg(参考)

1

個 当り

機械構成比: 2.20%

労務構成比:

7.48%

材料構成比: 90.32%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガ 2次 25t吊(燃料油脂費含む)	2.20%	日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員	4.65%	人		普通作業員		
土木一般世話役	1.76%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	1.07%	人		特殊作業員		
C・C・ボックス 型 端版ブロック 1200×1500用 参考重量1140kg	90.32%	枚		分岐桧 550×800×1200		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

プレキャストボックスブロック設置 電共溝

施工 第0 -0077号表

1000kgを超え4000kg以下

型 端版ブロック 1200*1500用

W=1140kg(参考)

1

個 当り

機械構成比： 2.20%

労務構成比：

7.48%

材料構成比： 90.32%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
ボックスブロック1個当り質量：1000kgを超え4000kg以下				ラテンスクリーン賃料補正係数：1		

施工内訳表

頁0-0211

プレキャストボックスブロック設置 電共溝

施工 第0 -0078号表

1000kgを超え4000kg以下

変圧器塔ブロック B900*H1200*L2000(t=160)

参考重量3590kg

1

個 当り

機械構成比: 2.20%

労務構成比: 7.48%

材料構成比: 90.32%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)	2.20%	日		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料		
普通作業員	4.65%	人		普通作業員		
土木一般世話役	1.76%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	1.07%	人		特殊作業員		
C・C・ボックス 変圧器塔ブロック 標準用 B900*H1200*L2000(t=160) 参考重量3590kg	90.32%	個		分岐桧 550×800×1200		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

プレキャストボックスブロック設置 電共溝

施工 第0 -0078号表

1000kgを超え4000kg以下

変圧器塔ブロック B900*H1200*L2000(t=160)

参考重量3590kg

1

個 当り

機械構成比： 2.20%

労務構成比： 7.48%

材料構成比： 90.32%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
ボックスブロック1個当り質量：1000kgを超え4000kg以下				ラッパ・スクレーン賃料補正係数：1		

施工内訳表

頁0-0213

プレキャストボックスブロック設置 電共溝

施工 第0 -0079号表

1000kgを超え4000kg以下

変圧器入孔部ブロックB900*H1200*L1400(t=160 参考重量2430kg

1 個 当り

機械構成比： 2.20%

労務構成比： 7.48%

材料構成比： 90.32%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)	2.20%	日		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料		
普通作業員	4.65%	人		普通作業員		
土木一般世話役	1.76%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	1.07%	人		特殊作業員		
C・C・ボックス 変圧器入孔部ブロック 標準用 B900*H1200*L1400(t=160) 参考重量2430kg	90.32%	個		分岐桧 550×800×1200		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

プレキャストボックスブロック設置 電共溝

施工 第0 -0079号表

1000kgを超え4000kg以下

変圧器入孔部ﾌﾞﾛｯｸB900*H1200*L1400(t=160 参考重量2430kg

1

個 当り

機械構成比： 2.20%

労務構成比： 7.48%

材料構成比： 90.32%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
ﾌﾞﾛｯｸﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量：1000kgを超え4000kg以下				ﾌｧﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

プレキャストボックスブロック設置 電共溝

施工 第0 -0080号表

1000kg以下
機械構成比： 0.91% 労務構成比： 6.15% 材料構成比： 92.94% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 個 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)	0.91%	日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員	3.98%	人		普通作業員		
土木一般世話役	1.29%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	0.88%	人		特殊作業員		
C・C・ボックス 変圧器開閉器端版ブロック 標準用 B1220*H1520 t=140 参考重量650kg	92.94%	枚		分岐桧 4 5 0 × 5 0 0 × 9 0 0		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0216

プレキャストボックスブロック設置 電共溝

施工 第0 -0080号表

1000kg以下 変圧器開閉器端版ﾌﾞﾛｯｸ B1220*H1520 t=140 参考重量650kg 1 個 当り
機械構成比： 0.91% 労務構成比： 6.15% 材料構成比： 92.94% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
ﾌﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量：1000kg以下				ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数：1		

軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0081号表

頁0-0217

機械構成比： 4.44% 労務構成比： 93.40% 材料構成比： 2.16% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付～排ガス2次 山積0.28m3	4.44%	日		バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き		
普通作業員	39.88%	人		普通作業員		
特殊作業員	22.20%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	16.21%	人		土木一般世話役		
運転手（特殊）	15.11%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	2.16%	L		軽油 パトロール給油		

軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0081号表

機械構成比： 4.44% 労務構成比： 93.40% 材料構成比： 2.16% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0082号表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

施工内訳表

頁0-0220

仮設材等の運搬
製品長 1.2 m 以内

運搬距離 0 . 5 k m (× 往復)

施工 第0 -0083号表

1 t 当り

[illegible]

御代田町

施 工 内 訳 表

仮設材等の積込み費
基地積込みのみ

施工 第0 -0084号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分：基地積込みのみ					

施 工 内 訳 表

仮設材等の取卸し費
基地取卸しのみ

施工 第0 -0085号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分：基地取卸しのみ					