

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁 0-0001

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊					
道路改良		式			
道路土工		式			
掘削工		式			
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5000m3未満	m 3		3	
路床盛土工		式			
路床盛土	4. 0m以上	m 3		1, 400	
法面整形工		式			
法面整形（盛土部）	法面締固めなし	m 2		650	
盛土造成		式			
掘削工		式			
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5000m3未満	m 3		60	
表土剥ぎ取り		式			
掘削		m 3		640	
土砂等運搬		m 3		640	
整地		m 3		640	
路体盛土工		式			
土砂等運搬		m 3		680	

＊ ＊数量総括表＊ ＊

頁 0-0002

費目・工種・種別・細別など	規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
路体（築堤）盛土		m 3		2,100	
排水構造物工		式			
作業土工		式			
床掘り	土砂 標準	m 3		4	
基面整正		m 2		20	
側溝工		式			
プレキャストU型側溝	マルチU型側溝同等品 300×300	m		34	
プレキャスト横断用U型側溝	マルチU型側溝同等品 300×300	m		13	
コンクリート工	18-8-25BB(W/C=60%以下)	m 3		0.8	
プレキャストU型側溝	浸透U型側溝 300×300	m		158	
プレキャストU型側溝	浸透U型側溝 300×600	m		180	
プレキャストU型側溝	浸透側溝調整用 300×300(L=1.9m)	箇所		1	
プレキャストU型側溝	浸透側溝調整用 300×600(L=3.2m)	箇所		2	
標準蓋300用	L=2000	枚		135	
管理蓋300用	L=2000	枚		34	
管理グレーチング300用	L=500 BN式並目	枚		37	
排水性標準蓋300用	L=2000	枚		13	
排水性管理蓋300用	L=2000	枚		3	

＊ ＊数量総括表＊ ＊

頁 0-0003

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
横断蓋300用	L=2000	枚		7	
スリットグレーチング300用	L=1000	枚		13	
管渠工		式			
ボックスカルバート	300×300	m		4	
集水桝・マンホール工		式			
現場打ち集水桝	集水桝3 500×500×600	箇所		1	
現場打ち集水桝	集水桝4 500×500×500	箇所		1	
舗装		式			
舗装工		式			
舗装準備工		式			
不陸整正	補足材料なし	m 2		38	
路盤工	車道	式			
下層路盤（車道・路肩部）	再生砕石RC-40 t=390mm（凍上抑制層含む）	m 2		1,160	
下層路盤（車道・路肩部）	再生砕石RC-40 t=340mm（凍上抑制層含む）	m 2		216	
路盤工	歩道	式			
下層路盤（歩道部）	凍上抑制層（歩道部）RC-40 t=150mm	m 2		834	
縁石工		式			
縁石工		式			

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁 0 - 0004

費目・工種・種別・細別など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
歩車道境界ブロック	長尺両面R A種(15×19×20×200) 防草タイプ	m		364	
道路付属施設工		式			
照明工		式			
照明柱基礎		基		8	
照明柱		基		8	
電線共同溝		式			
開削土工		式			
掘削工		式			
開削掘削	土砂	m 3		740	
埋戻し工		式			
埋戻し・締固め	土砂	m 3		330	
埋戻し・締固め	砂	m 3		390	
埋設表示シート（材）	幅400mm 2倍 ポリエチレンクロス 水抜き穴有り	m		666	
埋設表示シート（材）	幅600mm 2倍 ポリエチレンクロス 水抜き穴有り	m		8	
残土処理工		式			
土砂等運搬	土砂	m 3		380	
整地	残土受入れ地での処理	m 3		380	
電線共同溝工		式			

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
管路工（管路部）		式			
埋設管路	直管 E C V P 管 Φ125	m		1,430	
埋設管路	曲管 E C V P 管 Φ125	m		314	
埋設管路	直管 フリーアクセス-V 管 φ 150	m		273	
埋設管路	曲管 フリーアクセス-V 管 φ 150	m		51	
埋設管路	直管 ホティ管 φ 200 さや管 φ 50*6・φ 30*2	m		268	
埋設管路	曲管 ホティ管 φ 200 さや管 φ 50*6・φ 30*2	m		51	
埋設管路	直管 P V 管 Φ75	m		10	
埋設管路	曲管 P V 管 Φ75	m		4	
埋設管路材		式		1	
埋設管路材（ダクトスリーブ）設置		式		1	
プレキャストボックス工（特殊部）		式			
特殊部 I 型 内空B1200*H1900*L4500	R6	個		1	
特殊部 I 型 内空B1200*H1900*L4500	L9、R10	個		2	
特殊部 I 型 内空B1200*H1500*L3500	L5, L7, L7-1、R3, R5, R7	個		6	
SWレ変圧器塔 B900*H1200*L3400（標準用）	L6、R4、R9	個		3	
開閉器塔 B900*H1200*L2300（標準用）	L8、R8	個		2	
仮設工		式			

* *数量総括表* *

[illegible]