

甲 号 【正】

工事 番号				課 長		課 長 補 佐		係 長		精 算 者		監 査 者		設 計 者	
----------	--	--	--	--------	--	------------------	--	--------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--

令和 8年度	消防団第12分団(豊昇・面替)詰所改修	工事	実施 変更	設計書
--------	---------------------	----	----------	-----

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

施 工 方 法		請 負	直 営		履 行 期 間	自 至	令和 8 年 月 日	令和 9 年 2 月 26 日
---------	--	-----	-----	--	---------	-----	------------	-----------------

設計大要

改修工事

共通仮設費 一式

一般管理費 一式

現場管理費 一式

直接工事費 一式（直接仮設工事、建築工事、電気工事）

設 計 見 積 書

工事名称：令和8年度 消防団第12分団(豊昇・面替)詰所改修工事

工事場所：御代田町大字豊昇字久能1081番地1

設 計 概 要 書

工 事 名	令和8年度 消防団第12分団(豊昇・面替)詰所改修工事	床 面 積	2階	31.59	m ²
工 事 場 所	北佐久郡御代田町大字豊昇字久能1081番地1		1階	28.98	m ²
			合計	60.57	m ²
建 物 用 途	消防団詰所	建築面積		36.14	m ²
構 造	木造2階建て	敷地面積		-	m ²
工 事 種 別	改修工事	建ぺい率		-	
地域地区	都市計画区域内	容 積 率		-	
工 事 費	円				
消 費 税	円				
合 計	円				

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	令和8年度 消防団第12分団(豊昇・面替)詰所改修工事						
		<内訳総括表>					
A	共通仮設工事費		1.0	式			
B	直接工事費		1.0	式			
	純工事費		1.0	式			
C	現場管理費		1.0	式			
	工事原価		1.0	式			
D	一般管理費		1.0	式			
	工事価格		1.0	式			
	端数処理		1.0	式			
	工事価格-計						
	消費税相当額		1.0	式			
	工事費合計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	共通仮設工事費						
	共通仮設費(率計上)	準備費、仮設建物費、 工事施設費、環境安全費、	1.0	式			
		動力用水光熱費、機械器具費、 屋外整理清掃費、竣工書類、					
		その他					
	A-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	直接工事費						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	建築工事		1.0	式			
3	電気工事		1.0	式			
	B 合計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	くさび緊結式足場(手すり先行型)	W600 H10m未満 存置2ヶ月程度 掛払・損料・運搬・組立・解体共	237	m ²			
	ネット養生シート	シート張り 存置2ヶ月程度 掛払・損料・運搬・組立・解体共	237	m ²			
	外部脚立足場	並列 H1.8m 存置1ヶ月程度 掛払・損料・運搬・組立・解体共	32.6	m ²			
	内部脚立足場	並列 H1.8m 存置1ヶ月程度 掛払・損料・運搬・組立・解体共	29.2	m ²			
	清掃後片付け		27.6	m ²			
	サッシ全面養生		13.7	m ²			
	1-合計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	建築工事						
a	外壁改修工事		1.0	式			
b	軒天上改修工事		1.0	式			
c	屋根改修工事		1.0	式			
d	その他工事		1.0	式			
	2 合計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-a	外壁改修工事						
	既存外壁面高圧水洗い	15mpa程度	116.0	m ²			
	既存シーリング撤去		38.8	m			
	シーリング材積込運搬		0.1	t			
	シーリング材処分費		0.1	t			
	新規シーリング施行	変成シリコン 10×10	38.8	m			
	外壁面 EP塗替え	合成樹脂エマルジョンペイントA種 下地調整 RB種シーラー共	116.0	m ²			
	カー鉄板水切り DP塗替え	耐候性フッ素樹脂塗装 RC種下地処理変成エポキシ錆止め共	18.7	m			
	鉄骨外階段 DP塗替え	耐候性アクリルシリコン樹脂塗装 RB種下地処理変成エポキシ錆止め共	17.0	m ²			
	手摺塗装 DP塗替え	耐候性アクリルシリコン樹脂塗装 RB種下地処理変成エポキシ錆止め共	4.1	m ²			
	シャッター塗装 DP塗替え	耐候性アクリルシリコン樹脂塗装 RB種下地処理変成エポキシ錆止め共	9.7	m ²			
	同上文字入れ		16.0	文字			
	2-a合計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-b	軒天改修工事						
	既存軒天井高圧水洗い	15mpa程度	32.0	m ²			
	既存軒天井面 EP塗替え	合成樹脂エマルジョンペイントA種 下地調整 RB種シーラー共	22.6	m ²			
	外階段天井 WP塗替え	木材保護塗料 A種 木部RB種下地処理	9.4	m ²			
	2-b計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-c	屋根改修工事						
	既存屋根高圧水洗い	15mpa程度	63.3	m ²			
	既存カラー鉄板瓦棒屋根 DP塗替え	耐候性フッ素樹脂塗装 RB種下地処理エポキシ樹脂錆止め下地	88.6	m ²			
	雪止めアングル DP塗替え	耐候性フッ素樹脂塗装 RB種下地処理エポキシ樹脂錆止め下地	15.0	m			
	軒樋 φ105/2鉄板製 DP塗替え	耐候性フッ素樹脂塗装 RB種下地処理エポキシ樹脂錆止め下地	15.1	m			
	縦樋 φ75鉄板製 DP塗替え	耐候性フッ素樹脂塗装 RB種下地処理エポキシ樹脂錆止め下地	10.6	m			
	2-c計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-d	その他工事						
	トイレ・湯沸室 既存既存ビニル床シート撤去		3.3	m ²			
	ビニルシート積込運搬		0.1	t			
	ビニルシート処分		0.1	t			
	新規ビニル床シート貼替		3.3	m ²			
	リフォーム用床見切り	幅20mmアルミ製	4.0	m			
	2-d計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	電気設備工事						
3-a	LED照明器具交換工事		1.0	台			
3-b	産廃処分		1.0	台			
	3 合計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-a	LED照明器具交換工事						
	A 1階車庫 蛍光灯	FL40×1 逆富士	2.0	台			
	B 2階階段 防水ブラケット		1.0	台			
	C 2階出入口 シーリングライト		1.0	台			
	D 2階トイレ シーリングライト		1.0	台			
	E 湯沸室 蛍光灯	FL40×1 逆富士	1.0	台			
	F 和室5帖 蛍光灯	FL40×2 逆富士	1.0	台			
	G 和室10帖 蛍光灯	FL40×2 逆富士	2.0	台			
	H 2階北外壁 電球		1.0	台			
	I 2階北外壁 投光器		1.0	台			
	3-a 計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-b	産廃処分						
	混合物屑	積込	0.1	t			
	混合物屑	運搬	0.1	t			
	混合物屑	処分	0.1	t			
	ガラス屑	積込	0.1	t			
	ガラス屑	運搬	0.1	t			
	ガラス屑	処分	0.1	t			
	3-b 計						